


QUADRO INCIDENZA DELLA QUANTITA' DI MANODOPERA

Gen 2017



COMUNE DI MALCESINE

MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE  
INFRASTRUTTURALE E EDIFICI COMUNALI - (EX)  
AUTOSTAZIONE, PREDISPOSIZIONE RISTRUTTURAZIONE  
PIANO INTERRATO PER FORMAZIONE BAGNI  
PUBBLICI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

IL R.U.P.  
DOTT. ING. FRANCESCO MISDARIS

DE R 130 05

Giuseppe Giuliani Studio di ingegneria

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>					
1	Voce riservata!!!  SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 * B.062.004.00 040.020	RIMOZIONE APPARECCHIATURA Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'ide ... iscarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. proiettore per esterno, h 3÷7 m  SOMMANO cad	4,00	24,28	97,12	68,28	70,305
3 * B.062.004.00 105.030	MODIFICA/RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO Rimozione/MODIFICA di quadro elettrico in generale. Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione/modifica e collegamento dei condut ... orto a discarica, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralino, 2x12 moduli  SOMMANO cad	1,00	2'000,00	2'000,00	1'496,03	74,801
4 *E.01.01.00	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per i ... dei lavori fino ad un massimo del 2%. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE ( Percentuale del €2,00 % )  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 500,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -45,45 <i>Spese Generali 15% euro</i> -59,29 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -11,51  <i>Prezzo Netto euro</i> 383,75  <b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>si stimano cadauno</i> 1,000 100,00 100,00 <b>VARIE:</b> <i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i> 1,000 40,00 40,00  <i>Sommano le risorse euro</i> 140,00  <i>Resta manodopera euro</i> 243,75  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO a corpo 1,00 500,00 500,00 243,75 48,750					
5 *E.98.07.e	Assistenza muraria per l'installazione di impianto di riscaldamento completo (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture ... IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti di condizionamento integrale. Nella misura del 10%. ( Percentuale del €0,00 % )  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 250,00 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -22,73 <i>Spese Generali 15% euro</i> -29,64 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -5,76  <i>Prezzo Netto euro</i> 191,87  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> <i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i> 0,100 1,00 0,10  <i>Sommano le risorse euro</i> 0,10  <i>Resta manodopera euro</i> 191,77  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO a corpo 1,00 250,00 250,00 191,77 76,708					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			2'847,12	1'999,83	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	<b>RIPORTO</b>			2'847,12	1'999,83		
6 *E.98.08.00	Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 25%, in edifici di nuova costruzione, completo d ... uzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI (25%) ( Percentuale del €10,00 % )  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">250,00</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-22,73</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-29,64</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-5,76</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">191,87</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">0,10</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">0,10</span>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO <span style="float: right;">1,00</span> <span style="float: right;">250,00</span> <span style="float: right;">250,00</span> <span style="float: right;">191,77</span> <span style="float: right;">76,708</span>	0,100	1,00	0,10	0,10	191,77	76,708
7 *E.98.09.00	Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella misura del 50%, in edifici di nuova costruzione, esclusi gli ap ... strutture in calcestruzzo o murature in sasso IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI (50%) ( Percentuale del €10,00 % )  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">500,00</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-45,45</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-59,29</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-11,51</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">383,75</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">0,10</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">0,10</span>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO a corpo <span style="float: right;">1,00</span> <span style="float: right;">500,00</span> <span style="float: right;">500,00</span> <span style="float: right;">383,65</span> <span style="float: right;">76,730</span>	0,100	1,00	0,10	0,10	383,65	76,730
8 A.001.010.00 05.005	Operaio di 3° livello (specializzato provetto)  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">33,51</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-3,05</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,97</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,77</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">25,72</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> overflow h  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">0,00</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">0,00</span>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO <span style="float: right;">0,010</span> <span style="float: right;">25,72</span> <span style="float: right;">25,72</span> <span style="float: right;">25,72</span> <span style="float: right;">76,753</span>	0,010		0,00	0,00	25,72	76,753
	<b>A RIPORTARE</b>			3'597,12	2'575,25		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			3'597,12	2'575,25	
9 A.001.010.00 05.010	<p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>Operaio di 4° livello (specializzato)</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i>  <i>Utili Impresa 10% euro</i>  <i>Spese Generali 15% euro</i>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p><i>RISORSE:</i>  <i>VARIE:</i>  <i>overflow H</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p>	4,00	33,51	134,04	102,88	76,753
				31,71		
				-2,88		
				-3,76		
				-0,73		
				24,34		
		0,010		0,00		
				0,00		
				24,34		76,758
10 A.001.010.00 05.015	<p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>Operaio di 5° livello (qualificato)</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i>  <i>Utili Impresa 10% euro</i>  <i>Spese Generali 15% euro</i>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p><i>RISORSE:</i>  <i>VARIE:</i>  <i>overflow H</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p>	8,00	31,71	253,68	194,72	76,758
				30,54		
				-2,78		
				-3,62		
				-0,70		
				23,44		
		0,010		0,00		
				0,00		
				23,44		76,752
11 A.01.02.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i>  <i>Utili Impresa 10% euro</i>  <i>Spese Generali 15% euro</i>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i></p> <p><i>RISORSE:</i>  <i>VARIE:</i>  <i>overflow H</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p>	8,00	30,54	244,32	187,52	76,752
				30,19		
				-2,74		
				-3,58		
				-0,70		
				23,17		
		0,010		0,00		
				0,00		
				23,17		76,747
12 A.01.03.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO h</p> <p>OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.</p>	5,00	30,19	150,95	115,85	76,747
	<b>A RIPORTARE</b>			4'380,11	3'176,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	<b>RIPORTO</b>			4'380,11	3'176,22		
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			28,15			
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,56			
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,34			
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,65			
	<i>Prezzo Netto euro</i>			21,60			
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> <i>overflow H</i>	0,010		0,00			
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,00			
	<i>Resta manodopera euro</i>			21,60		76,732	
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>						
	SOMMANO h	5,00	28,15	140,75	108,00	76,732	
13 B.062.004.00 015.005	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffitt ... elativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto comando generico	SOMMANO cad	12,00	9,71	116,52	73,08	62,719
14 B.062.004.00 015.010	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffitt ... ativa siglatura, ogni onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa serie civile	SOMMANO cad	8,00	9,71	77,68	47,20	60,762
15 B.062.006.00 010.010	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... cessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.100 m)						
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			2,06			
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,19			
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,24			
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,05			
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1,58			
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>tubo pieghevole m</i>	1,000	0,16	0,16			
	<b>TRASPORTI:</b> <i>FURGONE cadauno</i>	1,000	0,08	0,08			
	<b>VARIE:</b> <i>giunto per tubo in pvc a corpo</i>	0,070	0,07	0,00			
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,24			
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,34		65,049	
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>						
	SOMMANO m	80,00	2,06	164,80	107,20	65,049	
16 B.062.006.00 010.015	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.50 m)						
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			2,44			
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,22			
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,29			
	<b>A RIPORTARE</b>			4'879,86	3'511,70		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			4'879,86	3'511,70	
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,06		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1,87		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	tubo pieghevole m	1,000	0,16	0,16		
	FURGONE cadauno	1,000	0,08	0,08		
	giunto per tubo in pvc a corpo	0,070	0,07	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,24		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,63		66,803
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	80,00	2,44	195,20	130,40	66,803
17 B.062.006.00 010.020	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.25 m)					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			2,92		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,27		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,35		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,07		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,23		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	tubo pieghevole m	1,000	0,16	0,16		
	FURGONE cadauno	1,000	0,08	0,08		
	giunto per tubo in pvc a corpo	0,070	0,07	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,24		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,99		68,151
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	50,00	2,92	146,00	99,50	68,151
18 B.062.006.00 010.025	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm (conf.25 m)					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			3,42		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,31		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,41		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,08		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,62		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	tubo pieghevole m	1,000	0,16	0,16		
	<b>TRASPORTI:</b>					
	FURGONE cadauno	1,000	0,08	0,08		
	<b>VARIE:</b>					
	giunto per tubo in pvc a corpo	0,070	0,07	0,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,24		
	<i>Resta manodopera euro</i>			2,38		69,591
	<b>A RIPORTARE</b>			5'221,06	3'741,60	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			5'221,06	3'741,60	
19 B.062.006.00 210.010	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m  TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... essario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.20x3 m)  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>tubo pieghevole m</i> <b>TRASPORTI:</b> <i>FURGONE cadauno</i> <b>VARIE:</b> <i>giunto per tubo in pvc a corpo</i>  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	60,00	3,42	205,20	142,80	69,591
				5,17		
				-0,47		
				-0,61		
				-0,12		
				3,97		
		1,000	0,16	0,16		
		1,000	0,08	0,08		
		0,070	0,07	0,00		
				0,24		
				3,73		72,147
20 B.062.012.00 110.060	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m  PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione ch ... ciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP40, dimensioni (100x75) mm (conf.8x3 m)  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>TRASPORTI:</b> <i>[A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h</i> <b>VARIE:</b> <i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE materiale a corpo</i> <i>[B.039.005.00026.005] ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI ACCIAIO kg</i>  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	35,00	5,17	180,95	130,55	72,147
				33,58		
				-3,05		
				-3,98		
				-0,77		
				25,78		
		0,010	47,70	0,48		
		1,000	15,00	15,00		
		0,300	1,13	0,34		
				15,82		
				9,96		29,661
21 B.062.012.00 110.065	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m  PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione ch ... ciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP40, dimensioni (150x75) mm (conf.8x3 m)  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i>	7,50	33,58	251,85	74,70	29,661
				37,33		
				-3,39		
	<b>A RIPORTARE</b>			5'859,06	4'089,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			5'859,06	4'089,65	
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,43		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,86		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			28,65		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>TRASPORTI:</i>					
	[A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h	0,010	47,70	0,48		
	<i>VARIE:</i>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE materiale a corpo	1,000	15,00	15,00		
	[B.039.005.00026.005] ZINCATURA A CALDO DI STRUTTURE E MANUFATTI					
	ACCIAIO kg	0,300	1,13	0,34		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			15,82		
	<i>Resta manodopera euro</i>			12,83		34,369
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	7,50	37,33	279,98	96,23	34,369
22 B.062.015.00 010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (150x110x70) mm					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			13,38		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,22		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-1,59		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,31		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			10,26		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>MATERIALI:</i>					
	cassette di derivazione. costo cadauno	1,000	3,44	3,44		
	<i>TRASPORTI:</i>					
	[A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h	0,030	47,70	1,43		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,87		
	<i>Resta manodopera euro</i>			5,39		40,284
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	8,00	13,38	107,04	43,12	40,284
23 B.062.015.00 010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			23,65		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,15		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,80		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,54		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			18,16		
	<i>RISORSE:</i>					
	<i>MATERIALI:</i>					
	cassette di derivazione. costo cadauno	1,000	3,44	3,44		
	<i>TRASPORTI:</i>					
	[A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h	0,030	47,70	1,43		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,87		
	<i>Resta manodopera euro</i>			13,29		56,195
	<b>A R I P O R T A R E</b>			6'246,08	4'229,00	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			6'246,08	4'229,00	
24 B.062.015.00 010.030	<p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... osa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (300x220x120) mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">30,11</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,74</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,57</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,69</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">23,11</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>MATERIALI:</b>  cassette di derivazione. costo cadauno <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">3,44</span> <span style="float: right;">3,44</span>  <b>TRASPORTI:</b>  [A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h <span style="float: right;">0,030</span> <span style="float: right;">47,70</span> <span style="float: right;">1,43</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">4,87</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">18,24</span></p>	4,00	23,65	94,60	53,16	56,195
25 B.062.015.00 040.030	<p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">7,24</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-0,66</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-0,86</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,17</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">5,55</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>MATERIALI:</b>  cassette di derivazione. costo cadauno <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">3,44</span> <span style="float: right;">3,44</span>  <b>TRASPORTI:</b>  [A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h <span style="float: right;">0,030</span> <span style="float: right;">47,70</span> <span style="float: right;">1,43</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">4,87</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">0,68</span></p>	3,00	30,11	90,33	54,72	60,578
26 B.062.015.00 040.035	<p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (294x152x70) mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">10,32</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-0,94</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-1,22</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,24</span></p>	4,00	7,24	28,96	2,72	9,392
	<b>A RIPORTARE</b>			6'459,97	4'339,60	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			6'459,97	4'339,60	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			7,92		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	<i>cassette di derivazione. costo cadauno</i>	1,000	3,44	3,44		
	<b>TRASPORTI:</b>					
	<i>[A.002.010.00050.010] FURGONE P.T.T. fino a 3,50 t h</i>	0,030	47,70	1,43		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,87		
	<i>Resta manodopera euro</i>			3,05		29,554
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	10,32	20,64	6,10	29,554
27 B.062.021.00 030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm <sup>2</sup>					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			0,70		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,06		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,08		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,02		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			0,54		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	<i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i>	1,000	0,20	0,20		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,20		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,34		48,571
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	300,00	0,70	210,00	102,00	48,571
28 B.062.021.00 030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm <sup>2</sup>					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1,04		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,09		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,12		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,02		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			0,81		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	<i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i>	0,050	2,00	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,71		68,269
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	150,00	1,04	156,00	106,50	68,269
29 B.062.021.00 030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm <sup>2</sup>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			6'846,61	4'554,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			6'846,61	4'554,20	
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			1,43		
	Utili Impresa 10% euro			-0,13		
	Spese Generali 15% euro			-0,17		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,03		
	Prezzo Netto euro			1,10		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	0,050	2,00	0,10		
	Sommano le risorse euro			0,10		
	Resta manodopera euro			1,00		69,930
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	60,00	1,43	85,80	60,00	69,930
30 B.062.021.00 030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm <sup>2</sup>					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			1,86		
	Utili Impresa 10% euro			-0,17		
	Spese Generali 15% euro			-0,22		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,04		
	Prezzo Netto euro			1,43		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	0,050	2,00	0,10		
	Sommano le risorse euro			0,10		
	Resta manodopera euro			1,33		71,505
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	60,00	1,86	111,60	79,80	71,505
31 B.062.022.00 110.155	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx4 mm <sup>2</sup>					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			4,37		
	Utili Impresa 10% euro			-0,40		
	Spese Generali 15% euro			-0,52		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,10		
	Prezzo Netto euro			3,35		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	0,050	2,00	0,10		
	Sommano le risorse euro			0,10		
	Resta manodopera euro			3,25		74,371
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	15,00	4,37	65,55	48,75	74,371
	<b>A RIPORTARE</b>			7'109,56	4'742,75	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			7'109,56	4'742,75	
32 B.062.022.00 110.295	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx4 mm <sup>2</sup>  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommamo le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m	0,050	2,00	6,36 -0,58 -0,75 -0,15 <hr/> 4,88  0,10 <hr/> 0,10 <hr/> 4,78  95,40	71,70	75,157
33 B.062.022.00 110.300	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx6 mm <sup>2</sup>  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommamo le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m	0,050	2,00	7,93 -0,72 -0,94 -0,18 <hr/> 6,09  0,10 <hr/> 0,10 <hr/> 5,99  198,25	149,75	75,536
34 B.062.022.00 110.305	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0.6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0.6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx10 mm <sup>2</sup>  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommamo le risorse euro</i>	0,050	2,00	12,27 -1,12 -1,45 -0,28 <hr/> 9,42  0,10 <hr/> 0,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			7'403,21	4'964,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			7'403,21	4'964,20	
	<i>Resta manodopera euro</i>			9,32		75,958
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	6,00	12,27	73,62	55,92	75,958
35 B.062.029.00 020.015	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e va ... settiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni (800x600x300) mm					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			421,40		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-38,31		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-49,97		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-9,70		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			323,42		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			319,42		75,800
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	421,40	842,80	638,84	75,800
36 B.062.038.00 020.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			32,45		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,95		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,85		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,75		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			24,90		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			20,90		64,407
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	30,00	32,45	973,50	627,00	64,407
37 B.062.038.00 020.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 6 kA 4md 4x0.5÷32 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			67,94		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-6,18		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-8,06		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,56		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			52,14		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>			9'293,13	6'285,96	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			9'293,13	6'285,96	
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	2,000	2,00	4,00		
				4,00		
				48,14		70,857
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	1,00	67,94	67,94	48,14	70,857
38 B.062.038.00 020.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... iglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 6 kA 4/4.5md 4x40÷63 A  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 15% euro Oneri Sicurezza 3% euro  Prezzo Netto euro			109,50 -9,95 -12,98 -2,52  84,05		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	2,000	2,00	4,00		
				4,00		
				80,05		73,105
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	1,00	109,50	109,50	80,05	73,105
39 B.062.038.00 030.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 15% euro Oneri Sicurezza 3% euro  Prezzo Netto euro			119,70 -10,88 -14,19 -2,76  91,87		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	2,000	2,00	4,00		
				4,00		
				87,87		73,409
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	1,00	119,70	119,70	87,87	73,409
40 B.062.038.00 140.005	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, con ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro Utili Impresa 10% euro Spese Generali 15% euro			69,13 -6,28 -8,20		
	<b>A RIPORTARE</b>			9'590,27	6'502,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			9'590,27	6'502,02	
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			<i>-1,59</i>		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			53,06		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			49,06		70,968
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	8,00	69,13	553,04	392,48	70,968
41 B.062.038.00 150.010	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, con ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x40 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			111,70		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			<i>-10,15</i>		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			<i>-13,25</i>		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			<i>-2,57</i>		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			85,73		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			81,73		73,169
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	111,70	111,70	81,73	73,169
42 B.062.038.00 160.010	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermic ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolari, Idn 0.3÷5 A 2md 2x40 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			89,08		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			<i>-8,10</i>		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			<i>-10,56</i>		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			<i>-2,05</i>		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			68,37		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			4,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			64,37		72,261
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	89,08	267,24	193,11	72,261
43 B.062.038.00 160.012	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermic ... glatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolari, Idn 0.3÷5 A 4md 4x40 A					
	<b>A RIPORTARE</b>			10'522,25	7'169,34	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			10'522,25	7'169,34	
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			118,60		
	Utili Impresa 10% euro			-10,78		
	Spese Generali 15% euro			-14,06		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-2,73		
	Prezzo Netto euro			91,03		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	Sommano le risorse euro			4,00		
	Resta manodopera euro			87,03		73,381
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	118,60	118,60	87,03	73,381
44 B.062.044.00 020.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			23,55		
	Utili Impresa 10% euro			-2,14		
	Spese Generali 15% euro			-2,79		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,54		
	Prezzo Netto euro			18,08		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	Sommano le risorse euro			4,00		
	Resta manodopera euro			14,08		59,788
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	4,00	23,55	94,20	56,32	59,788
45 B.062.044.00 020.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x40 A, 230 V, 4 kW					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			46,26		
	Utili Impresa 10% euro			-4,21		
	Spese Generali 15% euro			-5,48		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-1,07		
	Prezzo Netto euro			35,50		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	2,000	2,00	4,00		
	Sommano le risorse euro			4,00		
	Resta manodopera euro			31,50		68,093
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	46,26	92,52	63,00	68,093
	<b>A RIPORTARE</b>			10'827,57	7'375,69	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			10'827,57	7'375,69	
46 B.062.044.00 110.005	<p>RELE' TERMICO Fornitura e posa in opera di relé termico tripolare da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, conforme alle norme CEI 17-45 '98, corp ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione 0.1÷15 A</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">28,91</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,63</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,43</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,67</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">22,18</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">2,000</span> <span style="float: right;">2,00</span> <span style="float: right;">4,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">4,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">18,18</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <span style="float: right;">2,00</span> <span style="float: right;">28,91</span> <span style="float: right;">57,82</span> <span style="float: right;">36,36</span> <span style="float: right;">62,885</span></p>					
47 B.062.050.00 010.045	<p>INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. ... ori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 4x63÷80 A 4md</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">57,08</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-5,19</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-6,77</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-1,31</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">43,81</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">2,00</span> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">41,81</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <span style="float: right;">1,00</span> <span style="float: right;">57,08</span> <span style="float: right;">57,08</span> <span style="float: right;">41,81</span> <span style="float: right;">73,248</span></p>					
48 B.062.050.00 020.045	<p>PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, te ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x&lt;=10 A 2md</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">19,06</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-1,73</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,26</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,44</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">14,63</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000</span> <span style="float: right;">2,00</span> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			10'942,47	7'453,86	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			10'942,47	7'453,86	
	<i>Resta manodopera euro</i>			12,63		66,264
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	6,00	19,06	114,36	75,78	66,264
49 B.062.050.00 020.090	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, te ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare + N 3x20 A 4md					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			35,54		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,23		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,21		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,82		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			27,28		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			25,28		71,131
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	35,54	71,08	50,56	71,131
50 B.062.050.00 030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			31,48		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,86		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,73		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,72		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			24,17		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			22,17		70,426
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	31,48	62,96	44,34	70,426
51 B.062.050.00 030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguente, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... ri, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa, 220 V, rossa					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			13,93		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,27		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-1,65		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,32		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			10,69		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>A RIPORTARE</b>			11'190,87	7'624,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			11'190,87	7'624,54	
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				8,69		62,383
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	13,93	41,79	26,07	62,383
52 B.062.050.00 130.005	<b>LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm</b> Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			74,96		
				-6,81		
				-8,89		
				-1,73		
	Prezzo Netto euro			57,53		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				55,53		74,080
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	74,96	224,88	166,59	74,080
53 B.062.050.00 130.010	<b>LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm</b> Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA 4md  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			185,90		
				-16,90		
				-22,04		
				-4,28		
	Prezzo Netto euro			142,68		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Resta manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				140,68		75,675
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	185,90	185,90	140,68	75,675
54 B.062.050.00 210.025	<b>RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm</b> Fornitura e posa in opera di relé di comando versione monostabile, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 5 VA, due o più contatti di scambio, per te ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 220 V 2NO+2NC 1md  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> Prezzo Voce euro <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i>			38,39		
				-3,49		
				-4,55		
	<b>A RIPORTARE</b>			11'643,44	7'957,88	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			11'643,44	7'957,88	
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,88		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			29,47		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			27,47		71,555
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	10,00	38,39	383,90	274,70	71,555
55 B.062.050.00 310.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale ... latura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			221,30		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-20,12		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-26,24		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-5,10		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			169,84		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			167,84		75,843
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	221,30	442,60	335,68	75,843
56 B.062.050.00 340.060	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalaz ... iglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con temporizzazione da 2÷21 min 1md					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			63,52		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,77		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-7,53		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,46		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			48,76		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			46,76		73,615
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	63,52	127,04	93,52	73,615
57 B.062.050.00 350.015	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al qu ... capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera-settimanale 2md					
	<b>A RIPORTARE</b>			12'596,98	8'661,78	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			12'596,98	8'661,78	
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			108,20		
	Utili Impresa 10% euro			-9,84		
	Spese Generali 15% euro			-12,83		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-2,49		
	Prezzo Netto euro			83,04		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	Sommano le risorse euro			2,00		
	Resta manodopera euro			81,04		74,898
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	108,20	324,60	243,12	74,898
58 B.062.072.00 210.020	ASCIUGAMANI Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani per installazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷30 s, 220 V, 50 ... posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			141,50		
	Utili Impresa 10% euro			-12,86		
	Spese Generali 15% euro			-16,78		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-3,26		
	Prezzo Netto euro			108,60		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	Sommano le risorse euro			2,00		
	Resta manodopera euro			106,60		75,336
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	141,50	141,50	106,60	75,336
59 B.062.075.00 020.020	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con chiave					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			72,35		
	Utili Impresa 10% euro			-6,58		
	Spese Generali 15% euro			-8,58		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-1,67		
	Prezzo Netto euro			55,52		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	Sommano le risorse euro			2,00		
	Resta manodopera euro			53,52		73,974
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	72,35	72,35	53,52	73,974
	<b>A RIPORTARE</b>			13'135,43	9'065,02	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			13'135,43	9'065,02	
60 B.062.075.00 020.025	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con spia</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">60,81</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-5,53</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-7,21</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-1,40</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">46,67</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">44,67</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <span style="float: right;">2,00      60,81      121,62</span></p>	1,000	2,00	2,00	2,00	73,458
61 B.062.075.00 020.065	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con spia</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">46,77</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-4,25</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-5,55</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-1,08</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">35,89</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">33,89</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad <span style="float: right;">2,00      46,77      93,54</span></p>	1,000	2,00	2,00	2,00	72,461
62 B.062.075.00 020.075	<p>PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">45,38</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-4,13</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-5,38</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-1,04</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">34,83</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p>	1,000	2,00	2,00	2,00	
	<b>A R I P O R T A R E</b>			13'350,59	9'222,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			13'350,59	9'222,14	
	<i>Resta manodopera euro</i>			32,83		72,345
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	45,38	90,76	65,66	72,345
63 B.062.075.00 020.110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			64,41		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,86		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-7,64		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,48		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			49,43		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			47,43		73,638
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	64,41	128,82	94,86	73,638
64 B.062.075.00 020.150	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto uscita 2P+T 10 A					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			48,17		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-4,38		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-5,71		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,11		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			36,97		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			34,97		72,597
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	48,17	48,17	34,97	72,597
65 B.062.075.00 020.170	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi					
	SOMMANO cad	2,00	28,83	57,66	44,26	76,760
66 B.062.075.00 020.200	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... to ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			115,10		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-10,46		
	<b>A RIPORTARE</b>			13'676,00	9'461,89	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			13'676,00	9'461,89	
	<i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-13,65 -2,65		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			88,34		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			86,34		75,013
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	4,00	115,10	460,40	345,36	75,013
67 B.062.075.00 060.010	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... io per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			75,13		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-6,83		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-8,91		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,73		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			57,66		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			55,66		74,085
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	75,13	75,13	55,66	74,085
68 B.062.075.00 060.015	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con spia					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			77,28		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-7,03		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-9,16		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,78		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			59,31		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			57,31		74,159
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	77,28	154,56	114,62	74,159
69 B.062.075.00 060.075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il					
	<b>A RIPORTARE</b>			14'366,09	9'977,53	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			14'366,09	9'977,53	
	<p>lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 83,41  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -7,58  <i>Spese Generali 15% euro</i> -9,89  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -1,92</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 64,02</p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 2,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 62,02</p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad</p>	1,000	2,00	2,00		74,356
70 B.062.075.00 110.005	<p>PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø &gt;=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 34,88  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -3,17  <i>Spese Generali 15% euro</i> -4,14  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,80</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 26,77</p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 2,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 24,77</p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad</p>	1,000	2,00	2,00		71,015
71 B.062.075.00 110.015	<p>PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø &gt;=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo, a vista, IP55</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 63,76  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -5,80  <i>Spese Generali 15% euro</i> -7,56  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -1,47</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 48,93</p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 2,00</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 46,93</p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad</p>	7,000	34,88	244,16	173,39	71,015
	<b>A RIPORTARE</b>			14'693,66	10'212,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			14'693,66	10'212,94	
72 B.062.075.00 110.030	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø &gt;=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">17,44</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-1,59</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,07</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,40</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">13,38</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">11,38</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,00	63,76	63,76	46,93	73,604
73 B.062.075.00 120.025	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø &gt;=20 mm, posto sottointonaco, sott ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 2+Tx1.5 mm<sup>2</sup></p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">104,64</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-9,51</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-12,41</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-2,41</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">80,31</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">78,31</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p>	1,000	2,00	2,00	68,28	65,252
74 B.062.087.00 005.005	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad</p> <p>PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le qua ... re ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 12 m, 4 mm<sup>2</sup></p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">30,91</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,81</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,67</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,71</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">23,72</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p>	2,00	104,64	209,28	156,62	74,838
	<b>A R I P O R T A R E</b>			15'071,34	10'484,77	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			15'071,34	10'484,77	
	<i>Resta manodopera euro</i>			21,72		70,269
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	10,00	30,91	309,10	217,20	70,269
75 B.062.087.00 030.010	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di ... o necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm <sup>2</sup>					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			33,79		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,07		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,01		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,78		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			25,93		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			23,93		70,820
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	33,79	33,79	23,93	70,820
76 B.064.030.00 020.005	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo, con impianti centralizzati; per aule, bagni per disabili ... ccessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da incasso, per disabili					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			82,49		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-7,50		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-9,78		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,90		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			63,31		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			61,31		74,324
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	82,49	164,98	122,62	74,324
77 B.064.030.00 030.005	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA Fornitura e posa in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o simila ... ccessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 2 segnalazioni di chiamata, disabili					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			85,14		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-7,74		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-10,10		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,96		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			65,34		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			15'579,21	10'848,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			15'579,21	10'848,52	
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Rest a manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				63,34		74,395
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	1,00	85,14	85,14	63,34	74,395
78 B.064.040.00 110.005	<b>DIFFUSORE SONORO</b> Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da incasso o da parete, di formato quadrato o rotondo, dimensioni 135÷300 mm, risposta 70÷10'000 Hz, impedenza 16-24- ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. 3÷6 W RMS, 16÷56 ohm  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Ut ili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			45,78		
				-4,16		
				-5,43		
				-1,05		
				35,14		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Rest a manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				33,14		72,390
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	2,00	45,78	91,56	66,28	72,390
79 B.064.040.00 270.005	<b>PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE</b> Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posto entro tubo in P ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. per diffusore sonoro  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Ut ili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			35,65		
				-3,24		
				-4,23		
				-0,82		
				27,36		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  Sommano le risorse euro  Rest a manodopera euro	1,000	2,00	2,00		
				2,00		
				25,36		71,136
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	2,00	35,65	71,30	50,72	71,136
80 B.064.045.00 010.005	<b>PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO</b> Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di incendio ad azionamento automatico alla rottura del v ... ni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sotto vetro  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Ut ili Impresa 10% euro</i>			81,86		
				-7,44		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			15'827,21	11'028,86	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			15'827,21	11'028,86	
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-9,71		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,88		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			62,83		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			60,83		74,310
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	81,86	163,72	121,66	74,310
81	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera					
B.064.060.00	di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme					
320.005	in caso di furto, comp ... o necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per uscita, rivelatore antifurto					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			58,13		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,28		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-6,89		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,34		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			44,62		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			42,62		73,318
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	58,13	174,39	127,86	73,318
82	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera					
B.064.060.00	di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme					
320.010	in caso di furto, comp ... cessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per uscita, contatto reed					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			58,13		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,28		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-6,89		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,34		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			44,62		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			42,62		73,318
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	5,00	58,13	290,65	213,10	73,318
83	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa					
B.066.010.00	in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o					
010.020	non permanente, IP65, per ins ... ecessario per posa ed ogni altro onere per dare il					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			16'455,97	11'491,48	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			16'455,97	11'491,48	
	lavoro finito a regola d'arte. 350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 159,60 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -14,51 <i>Spese Generali 15% euro</i> -18,92 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -3,67  <i>Prezzo Netto euro</i> 122,50  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i> 2,00  <i>Resta manodopera euro</i> 120,50	1,000	2,00	2,00		75,501
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	2,00	159,60	319,20	241,00	75,501
84 B.066.010.00 320.010	PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, pos ... essorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. autodiagnosi-centralizzato  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 31,56 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -2,87 <i>Spese Generali 15% euro</i> -3,74 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,73  <i>Prezzo Netto euro</i> 24,22  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i> 2,00  <i>Resta manodopera euro</i> 22,22	1,000	2,00	2,00		70,406
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	31,56	94,68	66,66	70,406
85 B.072.020.00 007.009	Fornitura e posa in opera di collettori per impianto idrico sanitario cromato (acqua calda e acqua fredda), completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, a ... ento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.a d'arte. 3/4" x 12 n. 3-4 attacchi  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 69,87 <i>Utili Impresa 10% euro</i> -6,35 <i>Spese Generali 15% euro</i> -8,29 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -1,61  <i>Prezzo Netto euro</i> 53,62  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i> 2,00  <i>Resta manodopera euro</i> 51,62	1,000	2,00	2,00		73,880
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad					
	<b>A RIPORTARE</b>			16'869,85	11'799,14	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			16'869,85	11'799,14	
86 B.072.020.00 007.011	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p>Fornitura e posa in opera di collettori per impianto idrico sanitario cromato (acqua calda e acqua fredda), completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, a ... ento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. a d'arte. 3/4" x 12 n. 4-8 attacchi</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">72,64</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-6,60</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-8,61</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-1,67</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">55,76</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">53,76</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>	2,00	69,87	139,74	103,24	73,880
87 B.072.036.00 05.001*	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p>Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n" completa di:  - relais di controllo di una o piu' ... saggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.  centralina elettronica fughe gas metano</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">160,00</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-14,55</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-18,97</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-3,68</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">122,80</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">120,80</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>	4,00	72,64	290,56	215,04	74,009
88 B.072.036.00 23.003	<p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p> <p>Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in alluminio; - otturato ... i onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">91,01</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-8,27</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-10,79</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-2,10</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">69,85</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">120,80</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO cad.</p>	1,00	160,00	160,00	120,80	75,500
	<b>A RIPORTARE</b>			17'460,15	12'238,22	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			17'460,15	12'238,22	
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			67,85		74,552
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	1,00	91,01	91,01	67,85	74,552
89 B.072.040.00 001.001	Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave t ... re ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimesioni utili: 450x400x140 mm.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			167,75		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-15,25		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-19,89		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-3,86		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			128,75		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			126,75		75,559
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	3,00	167,75	503,25	380,25	75,559
90 B.072.044.00 035.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/ o fredda pos ... come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			14,26		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,30		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-1,69		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,33		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			10,94		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			8,94		62,693
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO kg	29,34	14,26	418,39	262,30	62,693
91 B.072.044.00 037.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano.Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezz ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			14,26		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,30		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-1,69		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,33		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			18'472,80	12'948,62	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			18'472,80	12'948,62	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			10,94		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			8,94		62,693
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO kg	16,50	14,26	235,29	147,51	62,693
92 B.072.044.00 056.003	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 16x11.5					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			17,08		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,55		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,03		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,39		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			13,11		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,11		65,047
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	120,00	17,08	2'049,60	1'333,20	65,047
93 B.072.044.00 056.007	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 20x2.0					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			18,49		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,68		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,19		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,43		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			14,19		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			12,19		65,928
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	28,00	18,49	517,72	341,32	65,928
94 B.072.044.00 056.009	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 25x3.0					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			21'275,41	14'770,65	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			21'275,41	14'770,65	
	<i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			22,51 -2,05 -2,67 -0,52 <hr/> 17,27		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommamo le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			15,27		67,837
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	36,00	22,51	810,36	549,72	67,837
95 B.072.044.00 056.011	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... o a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte tubo multistrato 32x3.0  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			23,08 -2,10 -2,74 -0,53 <hr/> 17,71		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommamo le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			15,71		68,068
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	32,00	23,08	738,56	502,72	68,068
96 B.072.044.00 056.013	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 40x3.5  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			33,58 -3,05 -3,98 -0,77 <hr/> 25,78		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommamo le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			23,78		70,816
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	15,00	33,58	503,70	356,70	70,816
97	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne					
	<b>A RIPORTARE</b>			23'328,03	16'179,79	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			23'328,03	16'179,79	
B.072.044.00 059.003	di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 32 mm  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">22,41</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,04</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,66</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,52</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">17,19</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span>  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">15,19</span>					67,782
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO m	12,00	22,41	268,92	182,28	67,782
98 B.072.044.00 059.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 40 mm  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">22,41</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,04</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,66</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,52</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">17,19</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span>  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">15,19</span>					67,782
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO m	12,00	22,41	268,92	182,28	67,782
99 B.072.044.00 059.007	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 50 mm  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">24,67</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,24</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,93</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,57</span>  <i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">18,93</span>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo <span style="float: right;">1,000      2,00      2,00</span>  <i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span>  <i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">16,93</span>					68,626
	<b>A R I P O R T A R E</b>			23'865,87	16'544,35	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			23'865,87	16'544,35	
100 B.072.044.00 059.011	<p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p> <p>Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 75 mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">24,79</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,25</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2,94</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,57</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">19,03</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">17,03</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	12,00	24,67	296,04	203,16	68,626
101 B.072.044.00 059.013	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 90 mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">26,18</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,38</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,10</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,60</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">20,10</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">18,10</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	10,00	24,79	247,90	170,30	68,697
102 B.072.044.00 059.015	<p>Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 110 mm</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">27,83</span>  <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,53</span>  <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,30</span>  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,64</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> <span style="float: right;">21,36</span></p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> <span style="float: right;">2,00</span></p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> <span style="float: right;">19,36</span></p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m</p>	10,00	26,18	261,80	181,00	69,137
	<b>A R I P O R T A R E</b>			24'671,61	17'098,81	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			24'671,61	17'098,81	
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			19,36		69,565
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	40,00	27,83	1'113,20	774,40	69,565
103 B.072.044.00 059.017	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 125 mm					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			29,61		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,69		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,51		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,68		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			22,73		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			20,73		70,010
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	10,00	29,61	296,10	207,30	70,010
104 B.072.044.01 00.011*	Fornitura e posa in opera di areatore DN 110 corrispondente alla legge EN12380-1 con filtro anti-insetti estraibile, membrana in gomma e doppio corpo isolante. Nel prezzo si intende l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			37,79		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,44		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-4,48		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,87		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			29,00		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			27,00		71,447
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	3,00	37,79	113,37	81,00	71,447
105 B.072.046.00 017.005	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densità minima 20 kg/m3; per tubaz ... ivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			27,92		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,54		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,31		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,64		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			23,53		
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	10,00	23,53	235,30	170,988	72,665
	<b>A RIPORTARE</b>			26'194,28	18'161,51	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			26'194,28	18'161,51	
	<i>Prezzo Netto euro</i>			21,43		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			19,43		69,592
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	8,00	27,92	223,36	155,44	69,592
106 B.072.046.00 017.007	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubaz ... rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			29,63		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,69		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,51		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,68		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			22,75		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			20,75		70,030
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	10,00	29,63	296,30	207,50	70,030
107 B.072.046.00 017.009	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - coppelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densita' minima 20 kg/m3; per tubaz ... vettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/4					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			32,20		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,93		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,82		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,74		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			24,71		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			22,71		70,528
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	12,00	32,20	386,40	272,52	70,528
108 B.072.048.00 001.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratterist ... ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			27'100,34	18'796,97	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			27'100,34	18'796,97	
	<i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			25,07 -2,28 -2,97 -0,58 <hr/> 19,24		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			17,24		68,767
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad	1,00	25,07	25,07	17,24	68,767
109 B.072.048.00 003.001	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in o ... ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			19,90 -1,81 -2,36 -0,46 <hr/> 15,27		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			13,27		66,683
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	6,00	19,90	119,40	79,62	66,683
110 B.072.048.00 003.003	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in o ... ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>			22,39 -2,04 -2,65 -0,52 <hr/> 17,18		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			15,18		67,798
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	8,00	22,39	179,12	121,44	67,798
111	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato,					
	<b>A RIPORTARE</b>			27'423,93	19'015,27	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			27'423,93	19'015,27	
B.072.048.00 003.005	per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in o ... to ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad.	1,000	2,00	26,64 -2,42 -3,16 -0,61 <hr/> 20,45  2,00 <hr/> 2,00 <hr/> 18,45		69,257
112 B.072.048.00 003.007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti car ... ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/4  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>  <b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO cad	4,00	26,64	106,56	73,80	69,257
113 B.072.048.00 043.003	Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da: - corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705; - seggi e guarniz ... tro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	3,00	33,76	101,28	71,73	70,823
	<b>A RIPORTARE</b>			27'631,77	19'160,80	



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			27'631,77	19'160,80	
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	4,00	24,40	97,60	66,92	68,566
114 B.072.050.00 003.001	Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. Il detentore dovrà essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891 ... to l'onere dei cappucci e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2"-3/4"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			27,52		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,50		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,26		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,63		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			21,13		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			19,13		69,513
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	3,00	27,52	82,56	57,39	69,513
115 B.072.050.00 008.001	Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori a semplice regolaggio (senza prerogolazione) sulla mandata di ogni corpo scaldante dalle seguenti caratteristiche. - ... ro necessario ad esclusione dei raccordi di serraggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2"					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			60,58		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-5,51		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-7,18		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,39		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			46,50		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			44,50		73,457
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	3,00	60,58	181,74	133,50	73,457
116 B.072.052.00 007.019	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei va ... rattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1800					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			191,20		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-17,38		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-22,67		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-4,40		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			146,75		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<b>A RIPORTARE</b>			27'993,67	19'418,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			27'993,67	19'418,61	
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			144,75		75,706
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO kW	3,43	191,20	655,82	496,49	75,706
117 B.072.054.00 053.001	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80 Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a fi ... rico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80					
	SOMMANO cad	1,00	335,09	335,09	0,00	
118 B.072.054.00 095.001*	Realizzazione allacciamenti alla rete idrosanitario e di scarico di ogni singolo apparecchio sanitario compreso la fornitura e posa in opera di: - quota parte delle tubazioni multi ... ettriche, saldature di testa, manicotti e curva tecnica per vaso a pavimento e/o sospeso Lavabo - bidet - doccia - vasca					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			140,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-12,73		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-16,60		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-3,22		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			107,45		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			105,45		75,321
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	3,00	140,00	420,00	316,35	75,321
119 B.072.054.00 095.003*	Realizzazione allacciamenti alla rete idrosanitario e di scarico di ogni singolo apparecchio sanitario compreso la fornitura e posa in opera di:- quota parte delle tubazioni multis ... per saldature elettriche, saldature di testa, manicotti e curva tecnica per vaso a pavimento e/o sospeso. Vaso sospeso.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			130,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-11,82		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-15,41		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-2,99		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			99,78		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			97,78		75,215
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO cad.	1,00	130,00	130,00	97,78	75,215
120 B.072.054.00 099.001	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da: - attacco alla rete idrica dell'acqua fredd ... ti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					
	<b>A RIPORTARE</b>			29'534,58	20'329,23	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			29'534,58	20'329,23	
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">152,45</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-13,86</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-18,08</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-3,51</span>					
	<i>Prezzo Netto euro</i>			117,00		
	<b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	2,00	2,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			2,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			115,00		75,435
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO cad.	2,00	152,45	304,90	230,00	75,435
121 E.002	FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE SENZA LOCALE MACCHINA PER TRASPORTO PERSONE con le seguenti caratteristiche: PORTATA 450 Kg. VELOCITA' 0,15 m/s con livellamento automat ... nostro servizio di manutenzione.  - OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE COME ORDINATO DALLA D.L.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">22'500,00</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2'045,45</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-2'667,98</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-518,06</span>					
	<i>Prezzo Netto euro</i>			17'268,51		
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>si stimano cadauno</i>	1,000	10'000,00	10'000,00		
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	5,000	2,00	10,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			10'010,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			7'258,51		32,260
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO a corpo	1,00	22'500,00	22'500,00	7'258,51	32,260
122 E.006	Fornitura e posa in opera pavimentazione in resina epossidiche steso per uno spessore massimo di 2 mm., nella finitura e colore a scelta della D.L. Il pavimento prodotto dovrà esse ... i utilizzati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le migliori tecniche correnti.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <span style="float: right;">29,00</span> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <span style="float: right;">-2,64</span> <i>Spese Generali 15% euro</i> <span style="float: right;">-3,44</span> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> <span style="float: right;">-0,67</span>					
	<i>Prezzo Netto euro</i>			22,25		
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>overflow mq</i>	15,000	1,00	15,00		
	<b>VARIE:</b> [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	3,00	3,00		
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			52'339,48	27'817,74	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			52'339,48	27'817,74	
	<i>Sommano le risorse euro</i>			18,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			4,15		14,310
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m2	32,23	29,00	934,67	133,75	14,310
123 E.007	Fornitura e posa A protezione del rivestimento in resina eseguito, sarà applicato, rispettando i tempi tecnici, uno strato di speciale cera corazzata. Tale strato di cera, al fine ... e l'aspetto estetico del pavimento, andrà rinnovato con regolarità ed in funzione al traffico sopportato dal pavimento.					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			4,80		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,44		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,57		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,11		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			3,68		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	3,00	3,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			3,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			0,68		14,167
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m2	40,23	4,80	193,10	27,36	14,167
124 E.008	POSA DIVISORIE, PARETI ATTREZZATE, RUBINETTERIE, ETC. PER LOCALI SERVIZI IGIENICI SITI A PIANO INTERRATO.					
	- Compreso Posa in opera: in unica soluzione;					
	- Imballo;					
	- Trasporto: add ... nto misure.					
	- Il lavoro si intende completo di ogni onere e realizzato a regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			1'500,00		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-136,36		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-177,87		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-34,54		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			1'151,23		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	imp idraulico a corpo	1,000	250,00	250,00		
	imp elettrico a corpo	1,000	250,00	250,00		
	<b>TRASPORTI:</b>					
	trasporto cadauno	1,000	200,00	200,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			700,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			451,23		30,082
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00	451,23	30,082
125 E.012	SOLO FORNITURA di Box Galleria in HPL, -Parete ispezionabile in HPL, larghezza frontale circa 2130, H=2800, profund. vano tecnico 250. - Colore da definire.- Per misure effettive vedi disegno allegato.					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			54'967,25	28'430,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			54'967,25	28'430,08	
126 E.013	SOLO FORNITURA di Parete in pannelli sandwich da 82mm. - Parete 07, altezza 2800, larghezza frontale circa 2130. Parete 08, altezza 2800, larghezza frontale circa 2130. - Battiscop ... tali. -Colore da definire. -Per misure effettive vedi disegno allegato. Importo stimato al 17% dal valore di preventivo	SOMMANO a corpo 1,00	918,27	918,27	0,00	
127 E.014	SOLO FORNITURA di Tipo di porta: porta a battente, anta singola in HPL. Senso apertura: da definire. Dimensioni porta:800x2100. Spessore muro: 82- Tipo cerniere: n° 3 autoaccostan ... / chiave, senza scrocco, un maniglione verticale . - Colore porta: da definire. - Con pittogramma ad indicazione locale	SOMMANO a corpo 1,00	1'841,60	1'841,60	0,00	
128 E.015	SOLO FORNITURA di - Porta modello: Pann82Tipo di porta: porta a battente, anta singola in HPL. Senso apertura: da definire. Dimensioni porta: 900x2100. Spessore muro: 82- Tipo cer ... ox.libero/occupato, maniglione handi mod. 2070/C interno stanza . - Pittogramma: disabile. - Colore porta: da definire.	SOMMANO a corpo 2,00	506,00	1'012,00	0,00	
129 E.018	FORNITURA di Rubinetto elettronico da lavabo con miscelatore. Alimentazione 12Vca.	SOMMANO a corpo 1,00	233,75	233,75	0,00	
130 E.020	FORNITURA di Dosatore di sapone elettronico ad incasso, placca inox. Alimentazione 18 Vca. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	301,95	301,95	0,00	
131 E.021	FORNITURA di Asciugamani elettronico a turbina ad alte oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V - 50/60Hz. Potenza 700watt. Per applicazione su MO.PPS.	SOMMANO a corpo 1,00	352,00	352,00	0,00	
132 E.022	FORNITURA di Asciugamani elettronico a turbina ad alte oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V - 50/60Hz. Potenza 700watt. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	352,00	352,00	0,00	
133 E.027	FORNITURA di Tavoletta ribaltabile in Acrial con trattamento superficiale anti sporco, per sanitari con fori passanti	SOMMANO a corpo 1,00	140,25	140,25	0,00	
134 E.028	FORNITURA di Distributore di carta igienica in acciaio, per applicazione su SPIS. Dim.338x122x354. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	87,45	87,45	0,00	
135 E.029	FORNITURA di Appendiabiti alluminio piegato e brillantato. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	9,35	9,35	0,00	
136 E.031	FORNITURA di Portascopino in acciaio inox. Applicazione a muro. Dim. Ø80x380H mm. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	61,05	61,05	0,00	
137 E.033	FORNITURA di Impugnatura di sicurezza ribaltabile con portarotolo dim. X=19; Y=70cm, per applicazione su SPIS. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo 1,00	183,15	183,15	0,00	
138 E.034	FORNITURA di Lavabo ergonomico in mensola bianca per disabili.	SOMMANO a corpo 1,00	164,45	164,45	0,00	
	A R I P O R T A R E			61'610,12	28'430,08	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			61'610,12	28'430,08	
139 E.035	FORNITURA di Specchio reclinabile 60x60cm. Per applicazione su SPIS. SOMMANO a corpo	1,00	219,45	219,45	0,00	
140 E.036	FORNITURA di Mobile wc attrezzato per disabili completo di vaso e tavoletta Con cassetta di scarico elettronica, miscelatore termostatico, doccetta bidet. Trasformatore 18Vca SOMMANO a corpo	1,00	1'289,20	1'289,20	0,00	
141 E.038	FORNITURA di Maniglione L= 100cm. Per applicazione su MO.PPS. SOMMANO a corpo	1,00	54,45	54,45	0,00	
142 E.039	FORNITURA di Maniglione L= 60cm. Per applicazione su SPIS. SOMMANO a corpo	1,00	47,85	47,85	0,00	
143 E.040	FORNITURA di Impugnatura di sicurezza ribaltabile con portarotolo dim. X=19; Y=70cm. SOMMANO a corpo	1,00	183,15	183,15	0,00	
144 E.05.07.b	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 17,94 <i>Utiles Impresa 10% euro</i> -1,63 <i>Spese Generali 15% euro</i> -2,13 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,41  <i>Prezzo Netto euro</i> 13,77  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton 0,010 10,00 0,10 [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo 1,000 0,20 0,20  <i>Sommano le risorse euro</i> 0,30  <i>Resta manodopera euro</i> 13,47					75,084
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b> SOMMANO n	11,00	17,94	197,34	148,17	75,084
145 E.05.07.d	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisoriale ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> 16,10 <i>Utiles Impresa 10% euro</i> -1,46 <i>Spese Generali 15% euro</i> -1,91 <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,37  <i>Prezzo Netto euro</i> 12,36  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton 0,010 10,00 0,10 [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo 1,000 0,20 0,20  <i>Sommano le risorse euro</i> 0,30  <i>Resta manodopera euro</i> 12,06					74,907
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			63'601,56	28'578,25	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			63'601,56	28'578,25	
146 E.05.10.e	<p style="text-align: right;">SOMMANO n</p> <p>Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si in ... lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di laterizio</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 83,45  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -7,59  <i>Spese Generali 15% euro</i> -9,89  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -1,92</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 64,05</p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton 0,010 10,00 0,10  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo 1,000 0,20 0,20</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,30</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 63,75</p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>3</sup> 18,80 83,45 1'568,86 1'198,50 76,393</p>	1,00	16,10	16,10	12,06	74,907
147 E.05.14.a	<p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>3</sup></p> <p>Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 14,62  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,33  <i>Spese Generali 15% euro</i> -1,73  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,34</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 11,22</p> <p><b>RISORSE:</b>  <b>VARIE:</b>  [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton 0,010 10,00 0,10  [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo 1,000 0,20 0,20</p> <p style="text-align: right;"><i>Sommano le risorse euro</i> 0,30</p> <p style="text-align: right;"><i>Resta manodopera euro</i> 10,92</p> <p><b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b></p> <p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup> 88,43 14,62 1'292,85 965,66 74,692</p>	18,80	83,45	1'568,86	1'198,50	76,393
148 E.05.19.c	<p style="text-align: right;">SOMMANO m<sup>2</sup></p> <p>Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi</p> <p><b>CALCOLO MANODOPERA:</b>  <i>Prezzo Voce euro</i> 11,57  <i>Utili Impresa 10% euro</i> -1,05  <i>Spese Generali 15% euro</i> -1,37  <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i> -0,27</p> <p style="text-align: right;"><i>Prezzo Netto euro</i> 8,88</p> <p><b>RISORSE:</b></p>	88,43	14,62	1'292,85	965,66	74,692
	<b>A R I P O R T A R E</b>			66'479,37	30'754,47	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %	
			unitario	TOTALE			
	<b>R I P O R T O</b>			66'479,37	30'754,47		
	<b>VARIE:</b> [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	0,010 1,000	10,00 0,20	0,10 0,20	0,30	74,157	
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>				8,58		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	86,04	11,57	995,48	738,22	74,157	
149 E.05.22.00	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le neces ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO</b>  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	0,010 1,000	10,00 0,20	0,10 0,20	16,27 -1,48 -1,93 -0,37	12,49	74,923
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>				12,19		
	SOMMANO m <sup>2</sup>	93,79	16,27	1'525,96	1'143,30	74,923	
150 E.05.26.00	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di even ... indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. <b>SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI</b>  <b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i> <i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  <i>Prezzo Netto euro</i>  <b>RISORSE:</b> <b>VARIE:</b> [B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton [A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo  <i>Sommano le risorse euro</i>  <i>Resta manodopera euro</i>	0,010 1,000	10,00 0,20	0,10 0,20	23,03 -2,09 -2,73 -0,53	17,68	75,467
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>				17,38		
	SOMMANO n	12,00	23,03	276,36	208,56	75,467	
151 E.05.27.00	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessario opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola						
	<b>A R I P O R T A R E</b>			69'277,17	32'844,55		




Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			69'277,17	32'844,55	
	d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			12,49		
	Utili Impresa 10% euro			-1,14		
	Spese Generali 15% euro			-1,48		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,29		
	Prezzo Netto euro			9,58		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	0,20	0,20		
	Sommano le risorse euro			0,30		
	Resta manodopera euro			9,28		74,299
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO n	4,00	12,49	49,96	37,12	74,299
152 E.06.03.00	Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			9,41		
	Utili Impresa 10% euro			-0,86		
	Spese Generali 15% euro			-1,12		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,22		
	Prezzo Netto euro			7,21		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	0,20	0,20		
	Sommano le risorse euro			0,30		
	Resta manodopera euro			6,91		73,433
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m³	40,00	9,41	376,40	276,40	73,433
153 E.13.12.00	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inerte legg ... o e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	Prezzo Voce euro			17,86		
	Utili Impresa 10% euro			-1,62		
	Spese Generali 15% euro			-2,12		
	Oneri Sicurezza 3% euro			-0,41		
	Prezzo Netto euro			13,71		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	0,20	0,20		
	Sommano le risorse euro			0,30		
	Resta manodopera euro			13,41		73,433
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m³	40,00	13,71	137,24	103,83	73,433
	<b>A RIPORTARE</b>			69'703,53	33'158,07	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			69'703,53	33'158,07	
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,30		
	<i>Resta manodopera euro</i>			13,41		75,084
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	35,23	17,86	629,21	472,43	75,084
154 E.13.13.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO SPVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			2,94		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-0,27		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-0,35		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,07		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			2,25		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA					
	DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	0,20	0,20		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			0,30		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,95		66,327
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	35,23	2,94	103,58	68,70	66,327
155 E.13.20.b	Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con malta premiscelata composta con sabbie fini classificate ed ad ... o finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO PREMISCELATO AUTOLIVELLANTE premiscelato a base anidrite					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	30,23	17,63	532,95	0,00	
156 E.14.10.a	Fornitura e posa in opera di pavimento industriale eseguito in conglomerato cementizio confezionato a macchina, dosato a minimo 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocubo di inert ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTO INDUSTRIALE ANTIUSURA spessore 10 cm					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	32,23	34,34	1'106,78	0,00	
157 E.18.16.00	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo per interni dato con macchina intonacatrice a qualunque altezza, su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, p ... o per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI INTONACO PREMISCELATO DI FONDO A BASE DI GESSO					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			18,43		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-1,68		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-2,18		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,42		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			14,15		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	[F.05.14.a] Intonaco liscio di cemento eseguito con malta dosata a kg ... sabbia					
	INTONACO LISCIO DI CEMENTO dello spessore di mm 10 m <sup>2</sup>	1,000	9,00	9,00		
	<b>VARIE:</b>					
	[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA					
	DI MATERIALE per rifiuti speciali ton	0,010	10,00	0,10		
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	0,20	0,20		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			9,30		
	<b>A R I P O R T A R E</b>			72'076,05	33'699,20	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			72'076,05	33'699,20	
	<i>Resta manodopera euro</i>			4,85		26,316
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	82,25	18,43	1'515,87	398,91	26,316
158 E.19.01.00	Fornitura e posa in opera di tavolato verticale per interni, realizzato mediante assemblaggio di due lastre in gesso rivestito, una per ogni lato, a bordi assottigliati, fissate co ... rompano completamente i settori successivi del tavolato stesso. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TAVOLATO DI GESSO RIVESTITO					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			43,54		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-3,96		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-5,16		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-1,00		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			33,42		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	<i>overflow a corpo</i>	1,000	20,00	20,00		
	<b>VARIE:</b>					
	<i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i>	1,000	2,00	2,00		
	<i>[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton</i>	0,010	10,00	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			22,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,32		25,999
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	38,37	43,54	1'670,63	434,35	25,999
159 E.19.10.a	Fornitura e posa in opera di controsoffitto orizzontale, ispezionabile e fonoassorbente, costituito da pannelli rigidi di gesso rivestito delle dimensioni di 60x60 cm con finitura ... finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO IN GESSO RIVESTITO FONOASSORBENTE struttura in vista					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			30,42		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-2,77		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-3,61		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,70		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			23,34		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>VARIE:</b>					
	<i>overflow a corpo</i>	1,000	10,00	10,00		
	<i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i>	1,000	2,00	2,00		
	<i>[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE per rifiuti speciali ton</i>	0,010	10,00	0,10		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			12,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			11,24		36,949
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	30,16	30,42	917,47	339,00	36,949
160 E.24.06.f	Fornitura e posa in opera di cristallo stratificato UNI 7172. La posa dovrà essere eseguita nel rispetto della norma UNI 6534, mediante l'uso di tasselli di spessoramento di adegu ... are il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CRISTALLO STRATIFICATO maggiorazione per PVB colorato					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			13,13		
	<b>A RIPORTARE</b>			76'180,02	34'871,46	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>RIPORTO</b>			76'180,02	34'871,46	
	<i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>  Prezzo Netto euro			-1,19 -1,56 -0,30 <hr/> 10,08		
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>overflow a corpo</i>	1,000	5,00	5,00		
	<b>VARIE:</b> <i>[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA            DI MATERIALE per rifiuti speciali ton</i>	0,010	10,00	0,10		
	<i>[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo</i>	1,000	1,00	1,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			6,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			3,98		30,312
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO m <sup>2</sup>	0,38	13,13	4,99	1,51	30,312
161 E.25.01.b*	<b>SERRAMENTI FINESTRE E PORTE FINESTRE IN ALLUMINIO A UN            BATTENTE NORMALI</b> serramento base 70x150 Fornitura e posa in opera di serramenti finestra a battente normale in all con le seg ... to indicato dalla DL; - Ogni altro onere per dare il lavoro finito ad opera d'arte secondo quanto individuato dalla DI					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			562,94		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-51,18 -66,75 -12,96		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			432,05		
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>serramento mq</i> <i>smontaggio mq</i> <i>crystallo mq</i>	0,952 0,600 0,600	375,00 10,84 61,67	357,00 6,50 37,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			400,50		
	<i>Resta manodopera euro</i>			31,55		5,605
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>  SOMMANO mq	0,95	562,94	534,79	29,97	5,605
162 E.28.01.a	Fornitura e posa in opera di idropittura murale lavabile per interno/esterno. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per gli eventuali ponteggi fino ad una altezza ... mani a pennello o a rullo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI IDROPITTURE PER EDIFICI DI CIVILE ABITAZIONE Bianche per interni					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b> <i>Prezzo Voce euro</i>			8,08		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i> <i>Spese Generali 15% euro</i> <i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-0,73 -0,96 -0,19		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			6,20		
	<b>RISORSE:</b> <b>MATERIALI:</b> <i>overflow a corpo</i>	1,000	4,00	4,00		
	<b>VARIE:</b> <i>[B.97.01.a] COMPENSO PER LO SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA            DI MATERIALE per rifiuti speciali ton</i>	0,010	10,00	0,10		
	<b>A RIPORTARE</b>			76'719,80	34'902,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>			76'719,80	34'902,94	
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	1,00	1,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			5,10		
	<i>Resta manodopera euro</i>			1,10		13,614
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m <sup>2</sup>	144,15	8,08	1'164,73	158,57	13,614
163 M.02.16.01	PLAFONIERA da parete per luce indiretta con grado di protezione IP40 certificazione IMQ, costituita da un corpo di supporto in alluminio, schermo in metacrilato, cablaggio elettron ... t'altro necessario per l'esecuzione del lavoro a regola d'arte. PLAFONIERA A PARETE A LUCE DIRETTA E INDIRETTA Da 1x55W					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			142,10		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-12,92		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-16,85		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-3,27		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			109,06		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	<i>overflow a corpo</i>	1,000	10,00	10,00		
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	1,00	1,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			11,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			98,06		69,008
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO n	2,00	142,10	284,20	196,12	69,008
164 M.02.33.01	Apparecchio compatto lineare disegnato per adattarsi a varie applicazioni, come nicchie, velette, illuminazione d'accento, di box retro illuminati e di spazi ristretti. Disponibil ... tro necessario all'installazione a regola d'arte. PROFILO LINEARE A LED PER ILLUMINAZIONE INDIRETTA Da 14,4 W/m - 2800K					
	<b>CALCOLO MANODOPERA:</b>					
	<i>Prezzo Voce euro</i>			168,82		
	<i>Utili Impresa 10% euro</i>			-15,35		
	<i>Spese Generali 15% euro</i>			-20,02		
	<i>Oneri Sicurezza 3% euro</i>			-3,89		
	<i>Prezzo Netto euro</i>			129,56		
	<b>RISORSE:</b>					
	<b>MATERIALI:</b>					
	<i>overflow a corpo</i>	1,000	10,00	10,00		
	<b>VARIE:</b>					
	[A.002.050] PICCOLE ATTREZZATURE a corpo	1,000	1,00	1,00		
	<i>Sommano le risorse euro</i>			11,00		
	<i>Resta manodopera euro</i>			118,56		70,229
	<b>QUANTITA' DELLA STIMA:</b>					
	SOMMANO m	2,00	168,82	337,64	237,12	70,229
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			78'506,37	35'494,75	45,213
	<b>T O T A L E euro</b>			78'506,37	35'494,75	45,213
	-----					
	<b>A R I P O R T A R E</b>					

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI	COSTO Manodopera	incid. %
		TOTALE		
<b>RIPORTO</b>				
<b><u>Riepilogo Strutturale CATEGORIE</u></b>				
M	<b>LAVORI A MISURA euro</b>	78'506,37	35'494,75	45,213
M:001	OG1 EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI euro	10'171,83	6'280,06	61,740
M:001.001	OG1 - IMPIANTO DI CANTIERE euro	500,00	243,75	48,750
M:001.003	OG1 - DEMOLIZIONI - RIMOZIONI euro	5'922,91	4'451,59	75,159
M:001.004	OG1 - TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA euro	376,40	276,40	73,433
M:001.005	OG1 - VESPAI E MASSETTI euro	2'372,52	541,13	22,808
M:001.012	OG1 - ASSISTENZE MURARIE euro	1'000,00	767,19	76,719
M:002	OS3 IMPIANTI IDRICO SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE euro	23'538,64	9'696,44	41,194
M:002.002	OS3 - OPERE DA IMPIANTISTA IDRICO SANITARIO SPECIALE euro	10'272,06	451,23	4,393
M:002.013	OS3 - OPERE DA IMPIANTISTA IDRICO SANITARIO euro	13'266,58	9'245,21	69,688
M:002.013.008	CENTRALE TERMICA euro	632,04	485,12	76,755
M:002.013.009	IMPIANTO TERMICO euro	2'952,06	2'022,86	68,524
M:002.013.010	IMPIANTO IDROSANITARIO euro	9'682,48	6'737,23	69,582
M:003	OS6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI euro	4'255,65	965,94	22,698
M:003.006	OS6 - PAVIMENTI FREDDI - OPERE DA PAVIMENTISTA euro	1'127,77	161,11	14,286
M:003.008	OS6 - OPERE IN CARTONGESSO euro	2'588,10	773,35	29,881
M:003.009	OS6 - SERRAMENTI METALLICI - OPERE DA FABBRO E SERRAMENTISTA euro	539,78	31,48	5,832
M:004	OS7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA euro	2'680,60	557,48	20,797
M:004.007	OS7 - INTONACI - OPERE DA INTONACATORE euro	1'515,87	398,91	26,316
M:004.010	OS7 - OPERE DA PITTORE E VERNICIATORE euro	1'164,73	158,57	13,614
M:005	OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI E TELEVISIVI euro	37'859,65	17'994,83	47,530
M:005.011	OS30 - OPERE DA ELETTRICISTA euro	15'359,65	10'736,32	69,900
M:005.011.001	RIMOZIONI E RIPRISTINI euro	2'583,02	1'908,44	73,884
M:005.011.002	DISTRIBUZIONE PRINCIPALE euro	2'761,77	1'615,62	58,499
M:005.011.003	QUADRI ELETTRICI euro	5'444,75	3'884,78	71,349
M:005.011.004	PUNTI COMANDO, PUNTI PRESA E ALIMENTAZIONI euro	2'492,65	1'821,00	73,055
M:005.011.005	IMPIANTI AUSILIARI euro	1'041,74	765,58	73,491
M:005.011.006	ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA euro	413,88	307,66	74,336
M:005.011.007	ILLUMINAZIONE ORDINARIA euro	621,84	433,24	69,671
M:005.014	OS30 - IMPIANTI DI ELEVAZIONE euro	22'500,00	7'258,51	32,260
<b>TOTALE euro</b>		<b>78'506,37</b>	<b>35'494,75</b>	<b>45,213</b>
Malcesine, 01/02/2017				
<b>Il Tecnico</b>				
				
A RIPORTARE				