


STIMA DEI LAVORI

Gen 2017



COMUNE DI MALCESINE

MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE
INFRASTRUTTURALE E EDIFICI COMUNALI - (EX)
AUTOSTAZIONE, PREDISPOSIZIONE RISTRUTTURAZIONE
PIANO INTERRATO PER FORMAZIONE BAGNI
PUBBLICI E SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE

IL R.U.P.
DOTT. ING. FRANCESCO MISDARIS

DE R 130 02

Giuseppe Giuliani Studio di ingegneria

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
1	Voce riservata!!! SOMMANO	0,00	0,00	0,00
2	RIMOZIONE APPARECCHIATURA Rimozione di apparecchiatura varia, comunque posata, per futuro utilizzo. * Nel prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione, l'incidenza per l'ide ... iscarica, ogni onere ed B.062.004.00 accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. proiettore per esterno, h 3÷7 m	SOMMANO cad	4,00	24,28
040.020				97,12
3	MODIFICA/RIMOZIONE QUADRO ELETTRICO Rimozione/MODIFICA di quadro elettrico in generale. Nel * prezzo si intende compreso e compensato: la rimozione/modifica e collegamento dei condut ... orto a scarica, ogni B.062.004.00 onere ed accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralino, 2x12 moduli	SOMMANO cad	1,00	2'000,00
105.030				2'000,00
4	Impianto di cantiere adeguato alla portata del lavoro, compresi gli oneri per l'impianto e lo spianto delle attrezzature *E.01.01.00 fisse e dei macchinari di normale uso, delle baracche per i ... dei lavori fino ad un massimo del 2%. IMPIANTO CANTIERE ADEGUATO ALLA PORTATA DEL CANTIERE (Percentuale del €2,00 %)	SOMMANO a corpo	1,00	500,00
				500,00
5	Assistenza muraria per l'installazione di impianto di riscaldamento completo (percentuale indicativa sul costo *E.98.07.e dell'impianto), esclusa l'esecuzione di fori o tracce nelle strutture ... IMPIANTO DI RISCALDAMENTO per impianti di condizionamento integrale. Nella misura del 10%. (Percentuale del €0,00 %)	SOMMANO a corpo	1,00	250,00
				250,00
6	Assistenza muraria per l'installazione di impianto idrosanitario (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella *E.98.08.00 misura del 25%, in edifici di nuova costruzione, completo d ... uzzo o murature in sasso o mattoni pieni IMPIANTI IDROSANITARI IMPIANTI IDROSANITARI (25%) (Percentuale del €10,00 %)	SOMMANO	1,00	250,00
				250,00
7	Assistenza muraria per l'installazione di impianto elettrico (percentuale indicativa sul costo dell'impianto), nella *E.98.09.00 misura del 50%, in edifici di nuova costruzione, esclusi gli ap ... strutture in calcestruzzo o murature in sasso IMPIANTI ELETTRICI IMPIANTI ELETTRICI (50%) (Percentuale del €10,00 %)	SOMMANO a corpo	1,00	500,00
				500,00
8	Operaio di 3° livello (specializzato provetto)	SOMMANO h	4,00	33,51
A.001.010.00				134,04
05.005				
9	Operaio di 4° livello (specializzato)	SOMMANO h	8,00	31,71
A.001.010.00				253,68
05.010				
10	Operaio di 5° livello (qualificato)	SOMMANO h	8,00	30,54
A.001.010.00				244,32
05.015				
11	OPERAIO SPECIALIZZATO da 0 a 1000 m s.l.m.	SOMMANO h	5,00	30,19
A.01.02.a				150,95
12	OPERAIO QUALIFICATO da 0 a 1000 m s.l.m.	SOMMANO h	5,00	28,15
A.01.03.a				140,75
13	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti B.062.004.00 sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffitt ... elativa siglatura, ogni onere ed 015.005 accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto comando generico	SOMMANO cad	12,00	9,71
				116,52
14	RIMOZIONE PUNTI UTILIZZO Rimozione di punto comando o punto presa, conduttori, tubo e scatole, posti B.062.004.00 sottointonaco, sottopavimento, entro pareti in cartongesso, entro controsoffitt ... ativa siglatura, ogni onere ed 015.010 accessorio necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa serie civile	SOMMANO cad	8,00	9,71
				77,68
15	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a B.062.006.00 base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... cessario per la posa, pezzi 010.010 speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.100 m)	SOMMANO m	80,00	2,06
				164,80
16	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a B.062.006.00 base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi 010.015 speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 25 mm (conf.50 m)	SOMMANO m	80,00	2,44
				195,20
	A R I P O R T A R E			5'075,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5'075,06
17 B.062.006.00 010.020	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 32 mm (conf.25 m) SOMMANO m	50,00	2,92	146,00
18 B.062.006.00 010.025	TUBO IN PVC PIEGHEVOLE, MARCHIATO, MEDIO Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, conforme alle prescrizioni CEI 23-55 '96 e varianti; marchiato, medio, ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 40 mm (conf.25 m) SOMMANO m	60,00	3,42	205,20
19 B.062.006.00 210.010	TUBO IN PVC RIGIDO MARCHIATO, MEDIO, (IP55) Fornitura e posa in opera di tubo protettivo, isolante a base di PVC, IP40, IP55 con collante, conforme alle prescrizioni CEI 23-54 '96 ... ecessario per la posa, pezzi speciali ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Ø 20 mm (conf.20x3 m) SOMMANO m	35,00	5,17	180,95
20 B.062.012.00 110.060	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione ch ... ciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP40, dimensioni (100x75) mm (conf.8x3 m) SOMMANO m	7,50	33,58	251,85
21 B.062.012.00 110.065	PASSERELLA IN LAMIERA ZINCATA Fornitura e posa in opera di passerella in lamiera zincata a caldo per immersione UNI EN 10147 '93, tipo aperta, o tipo forata IP40 o in esecuzione ch ... ciali, supporti ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. IP40, dimensioni (150x75) mm (conf.8x3 m) SOMMANO m	7,50	37,33	279,98
22 B.062.015.00 010.015	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (150x110x70) mm SOMMANO cad	8,00	13,38	107,04
23 B.062.015.00 010.025	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (240x190x90) mm SOMMANO cad	4,00	23,65	94,60
24 B.062.015.00 010.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA PARETE, IP55 Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione rettangolari da parete, con guarnizione e coperchio a viti, grado di protezione IP55, ... osa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (300x220x120) mm SOMMANO cad	3,00	30,11	90,33
25 B.062.015.00 040.030	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (196x152x70) mm SOMMANO cad	4,00	7,24	28,96
26 B.062.015.00 040.035	CASSETTE DI DERIVAZIONE, DA INCASSO Fornitura e posa in opera di cassette di derivazione da incasso rettangolari, in polistirolo antiurto, autoestinguente. Nel prezzo si intende co ... posa, coperchio fissato a vite ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimensioni (294x152x70) mm SOMMANO cad	2,00	10,32	20,64
27 B.062.021.00 030.005	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 1,5 mm² SOMMANO m	300,00	0,70	210,00
28 B.062.021.00 030.010	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... uiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2,5 mm² SOMMANO m	150,00	1,04	156,00
29 B.062.021.00 030.015	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4 mm² SOMMANO m	60,00	1,43	85,80
30 B.062.021.00 030.020	CAVO SENZA GUAINA, FLESSIBILE, POSA FISSA, N07V-K, PVC Fornitura e posa in opera di cavo senza guaina, unipolare flessibile in rame, nazionale, tipo N07V-K; conforme alle prescrizi ... eguiti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 6 mm² SOMMANO m	60,00	1,86	111,60
	A R I P O R T A R E			7'044,01

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			7'044,01
31 B.062.022.00 110.155	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 2+Tx4 mm² SOMMANO m	15,00	4,37	65,55
32 B.062.022.00 110.295	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx4 mm² SOMMANO m	15,00	6,36	95,40
33 B.062.022.00 110.300	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... ti con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx6 mm² SOMMANO m	25,00	7,93	198,25
34 B.062.022.00 110.305	CAVO POSA FISSA, FG7OR, PVC, 0,6÷1 kV Fornitura e posa in opera di cavo unipolare o multipolare flessibile in rame, nazionale, tipo FG7R o FG7OR; 0,6÷1 kV, conforme alle prescrizio ... i con idonei materiali, scorta, sfridi ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sezione 4+Tx10 mm² SOMMANO m	6,00	12,27	73,62
35 B.062.029.00 020.015	ARMADIO MONOBLOCCO, IN POLIESTERE, DA PARETE, IP66 Fornitura e posa in opera di armadio monoblocco da parete, modulare, stagno IP66, conforme alle prescrizioni CEI 17-13/1 '00 e va ... settiere, il cablaggio ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. vuoto, dimensioni (800x600x300) mm SOMMANO cad	2,00	421,40	842,80
36 B.062.038.00 020.015	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. unipolare + N 6 kA 2md 2x0.5÷32 A SOMMANO cad	30,00	32,45	973,50
37 B.062.038.00 020.045	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 6 kA 4md 4x0.5÷32 A SOMMANO cad	1,00	67,94	67,94
38 B.062.038.00 020.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 6 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 6kA, conforme alle prescrizioni CEI 23 ... iglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 6 kA 4/4.5md 4x40÷63 A SOMMANO cad	1,00	109,50	109,50
39 B.062.038.00 030.050	INT. AUT. MAGNETOTERMICO PDI 10 kA, C - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore automatico magnetotermico con potere di interruzione 10kA, conforme alle prescrizioni CEI ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 10 kA 4md 4x40÷63 A SOMMANO cad	1,00	119,70	119,70
40 B.062.038.00 140.005	INT. DIFFERENZIALE PURO, 2P, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, con ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogn altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 2md 2x25 A SOMMANO cad	8,00	69,13	553,04
41 B.062.038.00 150.010	INT. DIFFERENZIALE PURO, 4P, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermici, con ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogn altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. Idn 0.03 A 4md 4x40 A SOMMANO cad	1,00	111,70	111,70
42 B.062.038.00 160.010	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermic ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolari, Idn 0.3÷5 A 2md 2x40 A SOMMANO cad	3,00	89,08	267,24
43 B.062.038.00 160.012	INT. DIFFERENZIALE PURO SELETTIVO, cl. A - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore differenziale puro o blocco differenziale agganciabile, senza sganciatori magnetotermic ... glatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolari, Idn 0.3÷5 A 4md 4x40 A SOMMANO cad	1,00	118,60	118,60
44 B.062.044.00 020.005	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x20 A, 230 V, 4 kW SOMMANO cad	4,00	23,55	94,20
	A R I P O R T A R E			10'735,05

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10'735,05
45 B.062.044.00 020.010	CONTATTORE DI POTENZA, AC1 - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di contattore di potenza in corrente alternata per l'inserimento o il disinserimento di linee in circuiti di potenza ... conduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2x40 A, 230 V, 4 kW	SOMMANO cad 2,00	46,26	92,52
46 B.062.044.00 110.005	RELE' TERMICO Fornitura e posa in opera di relé termico tripolare da accoppiare a contattori di potenza per la protezione di motori trifase, conforme alle norme CEI 17-45 '98, corp ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. corrente di regolazione 0.1÷15 A	SOMMANO cad 2,00	28,91	57,82
47 B.062.050.00 010.045	INTERRUTTORI DI MANOVRA - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore di manovra, conforme alle norme CEI 17-11 '98, tipo a scatto modulare da 17.5 mm su profilato EN 50022. ... ori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. quadripolare 4x63÷80 A 4md	SOMMANO cad 1,00	57,08	57,08
48 B.062.050.00 020.045	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguento, ad elevata resistenza meccanica, te ... nduttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bipolare 2x<=10 A 2md	SOMMANO cad 6,00	19,06	114,36
49 B.062.050.00 020.090	PORTAFUSIBILI SEZIONABILI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di portafusibili sezionabili, in materiale infrangibile, isolante autoestinguento, ad elevata resistenza meccanica, te ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. tripolare + N 3x20 A 4md	SOMMANO cad 2,00	35,54	71,08
50 B.062.050.00 030.035	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguento, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... a siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. commutatore 1-0-2, 250 V, 2x16 A	SOMMANO cad 2,00	31,48	62,96
51 B.062.050.00 030.075	FRUTTI MODULARI - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di frutti modulari in materiale infrangibile, isolante, autoestinguento, ad elevata resistenza meccanica, tipo a scatto modulare ... ri, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. spia luminosa, 220 V, rossa	SOMMANO cad 3,00	13,93	41,79
52 B.062.050.00 130.005	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. monofase, 220 V, 20 µs - 10 kA 2md	SOMMANO cad 3,00	74,96	224,88
53 B.062.050.00 130.010	LIMITATORE DI SOVRATENSIONE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di limitatore di sovratensione di origine atmosferica o generata da extracorrente di apertura di carichi fortemente ... siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. trifase, 380 V, 20 µs - 10 kA 4md	SOMMANO cad 1,00	185,90	185,90
54 B.062.050.00 210.025	RELE' MONOSTABILE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di relé di comando versione monostabile, contatti 16 A, 220 V, consumo di ritenuta 5 VA, due o più contatti di scambio, per te ... ttori, la siglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. bobina 220 V 2NO+2NC 1md	SOMMANO cad 10,00	38,39	383,90
55 B.062.050.00 310.005	INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per comandare un circuito di illuminazione in funzione del livello di luminosità naturale ... latura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sensibilità tarabile tra 5÷50 lux 2md	SOMMANO cad 2,00	221,30	442,60
56 B.062.050.00 340.060	RELE' TEMPORIZZATORE ELETTRONICO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di relé temporizzatore elettronico per consentire di differire l'apertura o la chiusura di circuiti di segnalaz ... iglatura, i capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con temporizzazione da 2÷21 min 1md	SOMMANO cad 2,00	63,52	127,04
57 B.062.050.00 350.015	INTERRUTTORE A TEMPO - 17.5 mm Fornitura e posa in opera di interruttore a tempo per la programmazione giornaliera o settimanale di circuiti elettrici fino a 3 kW, meccanismo al qu ... capicorda ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. con programmazione giornaliera-settimanale 2md	SOMMANO cad 3,00	108,20	324,60
58 B.062.072.00 210.020	ASCIUGAMANI Fornitura e posa in opera di apparecchio asciugamani per intallazione fissa a parete, spegnimento automatico con temporizzazione a taratura variabile 20÷30 s, 220 V, 50 ... posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2000 W, attivazione a raggi infrarossi, campo 20 cm	SOMMANO cad 1,00	141,50	141,50
	A R I P O R T A R E			13'063,08

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			13'063,08
59 B.062.075.00 020.020	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... osa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con chiave SOMMANO cad	1,00	72,35	72,35
60 B.062.075.00 020.025	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con spia SOMMANO cad	2,00	60,81	121,62
61 B.062.075.00 020.065	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... ario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con spia SOMMANO cad	2,00	46,77	93,54
62 B.062.075.00 020.075	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... o per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto pulsante con tirante SOMMANO cad	2,00	45,38	90,76
63 B.062.075.00 020.110	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... er la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A UNEL SOMMANO cad	2,00	64,41	128,82
64 B.062.075.00 020.150	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto uscita 2P+T 10 A SOMMANO cad	1,00	48,17	48,17
65 B.062.075.00 020.170	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... ciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto vuoto con placca cieca per futuri utilizzi SOMMANO cad	2,00	28,83	57,66
66 B.062.075.00 020.200	PUNTO COMANDO, SERIE CIVILE, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE CIVILE", tubo non in vista, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato ... to ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presenza persona ad infrarosso passivo 10 A, 3md SOMMANO cad	4,00	115,10	460,40
67 B.062.075.00 060.010	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... io per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare SOMMANO cad	1,00	75,13	75,13
68 B.062.075.00 060.015	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto interrotto bipolare con spia SOMMANO cad	2,00	77,28	154,56
69 B.062.075.00 060.075	PUNTO COMANDO, SERIE IP55, DAL QUADRO Fornitura e posa in opera di punto comando o punto presa, "SERIE IP55", completo di: tubo in PVC, rigido, marchiato, pesante, Ø >=20 mm o cana ... r la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. punto presa 2P+T 10÷16 A, UNEL SOMMANO cad	1,00	83,41	83,41
70 B.062.075.00 110.005	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... ccessorio necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo SOMMANO cad	7,00	34,88	244,16
71 B.062.075.00 110.015	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... sario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. singolo, a vista, IP55 SOMMANO cad	1,00	63,76	63,76
72 B.062.075.00 110.030	PUNTO LUCE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sottopavimento, en ... mento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. collegato ad uno o più punti, aggiunto in parallelo SOMMANO cad	6,00	17,44	104,64
	A R I P O R T A R E			14'862,06

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			14'862,06
73 B.062.075.00 120.025	PUNTO DI ALIMENTAZIONE F.M. Fornitura e posa in opera di punto di alimentazione con forza motrice completo di: tubo in PVC, marchiato, pesante, Ø >=20 mm, posto sottointonaco, sott ... necessario per la posa, l'allacciamento ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 2+Tx1.5 mm² SOMMANO cad	2,00	104,64	209,28
74 B.062.087.00 005.005	PUNTO COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE, CON SCATOLA DERIVAZIONE Fornitura e posa in opera di punto collegamento equipotenziale al conduttore di protezione di masse metalliche per le qua ... re ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. linea 12 m, 4 mm² SOMMANO cad	10,00	30,91	309,10
75 B.062.087.00 030.010	COLLETTORE PER CONDUTTORI DI PROTEZIONE, DA QUADRO Fornitura e posa in opera di collettore per conduttori di protezione e per collegamenti equipotenziali, da montare all'interno di ... o necessari per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da 400 mm, per morsetti 16÷95 mm² SOMMANO cad	1,00	33,79	33,79
76 B.064.030.00 020.005	PUNTO CHIAMATA, DAL PRESIDIO PRINCIPALE, IMPIANTI CENTRALIZZATI Fornitura e posa in opera di punto chiamata da parete o da tavolo, con impianti centralizzati; per aule, bagni per d ... ccessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. da incasso, per disabili SOMMANO cad	2,00	82,49	164,98
77 B.064.030.00 030.005	PUNTO SEGNALAZIONE OTTICA-ACUSTICA, FUORI PORTA Fornitura e posa in opera di punto segnalazione centralizzata ottica ed acustica delle chiamate da aule, bagni per disabili o simila ... cessario alla posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. a 2 segnalazioni di chiamata, disabili SOMMANO cad	1,00	85,14	85,14
78 B.064.040.00 110.005	DIFFUSORE SONORO Fornitura e posa in opera di diffusore sonoro da incasso o da parete, di formato quadrato o rotondo, dimensioni 135÷300 mm, risposta 70÷10'000 Hz, impedenza 16-24- ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. 3÷6 W RMS, 16÷56 ohm SOMMANO cad	2,00	45,78	91,56
79 B.064.040.00 270.005	PUNTO USCITA, IMPIANTO AUDIO, DALL'AMPLIFICATORE Fornitura e posa in opera di punto uscita per impianto di diffusione sonora, da incasso, con cavetto 2x1 mm², posto entro tubo in P ... ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a rigola d'arte. per diffusore sonoro SOMMANO cad	2,00	35,65	71,30
80 B.064.045.00 010.005	PULSANTE SEGNALAZIONE D'ALLARME PROTETTO, COMPLETO Fornitura e posa in opera di pulsante per segnalazione d'allarme in caso di incendio ad azionamento automatico alla rottura del v ... ni onere ed accessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. sotto vetro SOMMANO cad	2,00	81,86	163,72
81 B.064.060.00 320.005	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comp ... o necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per uscita, rivelatore antifurto SOMMANO cad	3,00	58,13	174,39
82 B.064.060.00 320.010	PUNTO USCITA, IMP. ANTIFURTO, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera di punto uscita da incasso o da parete, per impianto segnalazione automatica d'allarme in caso di furto, comp ... ccessorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. per uscita, contatto reed SOMMANO cad	5,00	58,13	290,65
83 B.066.010.00 010.020	APP. AUTONOMO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA, IP65 Fornitura e posa in opera di apparecchio autonomo di emergenza per illuminazione permanente (S.A.) o non permanente, IP65, per ins ... ecessario per posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. 350 lm, 8 W, resa 120 lm, autodiagnosi SOMMANO cad	2,00	159,60	319,20
84 B.066.010.00 320.010	PUNTO LUCE EMERGENZA, DALLA CENTRALE Fornitura e posa in opera di punto utilizzo luce emergenza, completo di: tubo in PVC, flessibile, marchiato, pesante, corrugato, Ø >=20 mm, pos ... essorio necessario per la posa ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte. autodiagnosi-centralizzato SOMMANO cad	3,00	31,56	94,68
85 B.072.020.00 007.009	Fornitura e posa in opera di collettori per impianto idrico sanitario cromato (acqua calda e acqua fredda), completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, a ... ento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.a d'arte. 3/4" x 12 n. 3-4 attacchi SOMMANO cad.	2,00	69,87	139,74
86 B.072.020.00 007.011	Fornitura e posa in opera di collettori per impianto idrico sanitario cromato (acqua calda e acqua fredda), completo di attacchi femmina ai due estremi, uscite filettate maschio, a ... ento in cassetta e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.a d'arte. 3/4" x 12 n. 4-8 attacchi SOMMANO cad.	4,00	72,64	290,56
	A R I P O R T A R E			17'300,15

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			17'300,15	
87 B.072.036.00 05.001*	Fornitura e posa in opera di centralina elettronica di fughe gas, conforme direttiva ATEX 94/9/CE per zona 2 con marcatura EEx "n" completa di: - relais di controllo di una o piu' ... saggio ed ogni altro onere compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte. centralina elettronica fughe gas metano	SOMMANO cad.	1,00	160,00	160,00
88 B.072.036.00 23.003	Fornitura e posa in opera di elettrovalvola per gas del tipo normalmente aperta, con riarmo manuale avente le seguenti caratteristiche: - corpo e coperchio in alluminio; - otturato ... i onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Elettrovalvola 220 V 50 Hz attacchi filettati 3/4" gas	SOMMANO cad.	1,00	91,01	91,01
89 B.072.040.00 001.001	Fornitura e posa in opera di cassette di ispezione di qualsiasi dimensione costruite in lamiera zincata dello spessore di 15/10 di mm e complete di portina con serratura a chiave t ... re ed accessorio per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. dimesioni utili: 450x400x140 mm.	SOMMANO cad	3,00	167,75	503,25
90 B.072.044.00 035.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazioni delle colonne montanti e diramazioni per la distribuzione dell'acqua calda e/o fredda pos ... come canapa, pasta verde, ecc., mensole di sostegno e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.	SOMMANO kg	29,34	14,26	418,39
91 B.072.044.00 037.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni zincate EN 10240 A1, serie media, per la formazione dell'impianto gas metano. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per pezz ... e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Tubazioni zincate UNI 8863-5745-S per impianto gas	SOMMANO kg	16,50	14,26	235,29
92 B.072.044.00 056.003	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 16x11.5	SOMMANO m	120,00	17,08	2'049,60
93 B.072.044.00 056.007	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 20x2.0	SOMMANO m	28,00	18,49	517,72
94 B.072.044.00 056.009	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 25x3.0	SOMMANO m	36,00	22,51	810,36
95 B.072.044.00 056.011	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... o a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte tubo multistrato 32x3.0	SOMMANO m	32,00	23,08	738,56
96 B.072.044.00 056.013	Fornitura e posa in opera di tubo multistrato omologato per il trasporto di acqua potabile, per impianti di riscaldamento, per impianti ad aria compressa fino a 16 bar e per distri ... a nastro, i pezzi speciali e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. tubo multistrato 40x3.5	SOMMANO m	15,00	33,58	503,70
97 B.072.044.00 059.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 32 mm	SOMMANO m	12,00	22,41	268,92
98 B.072.044.00 059.005	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 40 mm	SOMMANO m	12,00	22,41	268,92
99 B.072.044.00 059.007	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 50 mm	SOMMANO m	12,00	24,67	296,04
100 B.072.044.00	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro				
	A R I P O R T A R E			24'161,91	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			24'161,91
059.011	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 75 mm SOMMANO m	10,00	24,79	247,90
101 B.072.044.00 059.013	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 90 mm SOMMANO m	10,00	26,18	261,80
102 B.072.044.00 059.015	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 110 mm SOMMANO m	40,00	27,83	1'113,20
103 B.072.044.00 059.017	Fornitura e posa in opera di tubazioni di scarico in PE per la formazione delle colonne di scarico e ventilazione, il collegamento dei vari servizi e delle pilette alle colonne di ... di ancoraggio, saldature elettriche e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 125 mm SOMMANO m	10,00	29,61	296,10
104 B.072.044.01 00.011*	Fornitura e posa in opera di areatore DN 110 corrispondente alla legge EN12380-1 con filtro anti-insetti estraibile, membrana in gomma e doppio corpo isolante. Nel prezzo si intende l'onere per l'allacciamento alla rete idrica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad.	3,00	37,79	113,37
105 B.072.046.00 017.005	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - cospelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densità minima 20 kg/m ³ ; per tubazioni rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4" SOMMANO m	8,00	27,92	223,36
106 B.072.046.00 017.007	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - cospelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densità minima 20 kg/m ³ ; per tubazioni rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1" SOMMANO m	10,00	29,63	296,30
107 B.072.046.00 017.009	Fornitura e posa in opera di coibentazione per tubazioni zincate in vista costituita da: - cospelle in polistirolo espanso in sezione circolare, densità minima 20 kg/m ³ ; per tubazioni rivettatura meccanica del rivestimento e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/4 SOMMANO m	12,00	32,20	386,40
108 B.072.048.00 001.003	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE (GAS) Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per impianti a gas, avente le seguenti caratteristiche: - ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4" SOMMANO cad	1,00	25,07	25,07
109 B.072.048.00 003.001	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in ottone ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1/2" SOMMANO cad.	6,00	19,90	119,40
110 B.072.048.00 003.003	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in ottone ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 3/4" SOMMANO cad.	8,00	22,39	179,12
111 B.072.048.00 003.005	Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - corpo in ottone ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1" SOMMANO cad.	4,00	26,64	106,56
112 B.072.048.00 003.007	VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE Fornitura e posa in opera di valvole a sfera a passaggio totale in ottone OT58 stampato, per acqua e prodotti petroliferi, avente le seguenti caratteristiche tecniche: - ogni onere ed accessorio necessario per la posa e quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro 1"1/4 SOMMANO cad	3,00	33,76	101,28
113 B.072.048.00 043.003	Fornitura e posa in opera di rubinetto a sfera in ottone, PN 16, costituito da: - corpo, manicotto, sfera, ghiera e portagomma in ottone cromato secondo UNI 5705; - seggi e guarnizioni ogni onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Rubinetto a sfera in ottone PN 16 diametro 1/2" DN 15 SOMMANO cad.	4,00	24,40	97,60
114 B.072.050.00	Fornitura e posa in opera di detentore montato sul ritorno di ogni corpo scaldante. Il detentore dovrà essere in bronzo BS 2N UNI 7013/8.72 oppure in ottone stampato OT 60 UNI 4891 ... con l'onere dei cappucci e quanto altro			
	A R I P O R T A R E			27'729,37

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27'729,37
003.001	necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2"-3/4" SOMMANO cad.	3,00	27,52	82,56
115 B.072.050.00 008.001	Fornitura e posa in opera di valvola termostatica per radiatori a semplice regolaggio (senza prerogolazione) sulla mandata di ogni corpo scaldante dalle seguenti caratteristiche. - ... ro necessario ad esclusione dei raccordi di serraggio, per dare il lavoro finito a regola d'arte. diametro attacco: 1/2" SOMMANO cad.	3,00	60,58	181,74
116 B.072.052.00 007.019	RADIATORI TUBOLARI IN ACCIAIO Fornitura e posa in opera di radiatori tubolari in acciaio, realizzati in lamiera Fe P01 o Fe P02 UNI 5866.66 di spessore 15/10 di mm. L'unione dei va ... rattamento di fosfatazione e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. 2 colonne, H fino a 1800 SOMMANO kW	3,43	191,20	655,82
117 B.072.054.00 053.001	PIATTO DOCCIA A FILO PAVIMENTO 80 x 80 Fornitura e posa in opera di piatto doccia accessibile, in gres porcellanato fyre-clay, dimensioni 80 x 80, colore bianco, installazione a fi ... rico ed ogni altro onere ed accessorio per dare il lavoro finito a regola d'arte. Piatto doccia a filo pavimento 80 x 80 SOMMANO cad	1,00	335,09	335,09
118 B.072.054.00 095.001*	Realizzazione allacciamenti alla rete idrosanitario e di scarico di ogni singolo apparecchio sanitario compreso la fornitura e posa in opera di: - quota parte delle tubazioni multi ... ettriche, saldature di testa, manicotti e curva tecnica per vaso a pavimento e/o sospeso Lavabo - bidet - doccia - vasca SOMMANO cad.	3,00	140,00	420,00
119 B.072.054.00 095.003*	Realizzazione allacciamenti alla rete idrosanitario e di scarico di ogni singolo apparecchio sanitario compreso la fornitura e posa in opera di:- quota parte delle tubazioni multis ... per saldature elettriche, saldature di testa, manicotti e curva tecnica per vaso a pavimento e/o sospeso. Vaso sospeso. SOMMANO cad.	1,00	130,00	130,00
120 B.072.054.00 099.001	Fornitura e posa in opera di apparecchiatura di allacciamento alle reti idrica e di scarico per lavatrici o lavastoviglie costituita da: - attacco alla rete idrica dell'acqua fredd ... ti idrica e di scarico e per la chiusura temporanea e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SOMMANO cad.	2,00	152,45	304,90
121 E.002	FORNITURA E POSA DI PIATTAFORMA ELEVATRICE SENZA LOCALE MACCHINA PER TRASPORTO PERSONE con le seguenti caratteristiche: PORTATA 450 Kg. VELOCITA' 0,15 m/s con livellamento automat ... nostro servizio di manutenzione. - OGNI ALTRO ONERE PER DARE IL LAVORO FINITO A REGOLA D'ARTE COME ORDINATO DALLA D.L. SOMMANO a corpo	1,00	22'500,00	22'500,00
122 E.006	Fornitura e posa in opera pavimentazione in resina epossidiche steso per uno spessore massimo di 2 mm., nella finitura e colore a scelta della D.L. Il pavimento prodotto dovrà esse ... i utilizzati e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte secondo le migliori tecniche correnti. SOMMANO m2	32,23	29,00	934,67
123 E.007	Fornitura e posa A protezione del rivestimento in resina eseguito, sarà applicato, rispettando i tempi tecnici, uno strato di speciale cera corazzata. Tale strato di cera, al fine ... e l'aspetto estetico del pavimento, andrà rinnovato con regolarità ed in funzione al traffico sopportato dal pavimento. SOMMANO m2	40,23	4,80	193,10
124 E.008	POSA DIVISORIE, PARETI ATTREZZATE, RUBINETTERIE, ETC. PER LOCALI SERVIZI IGIENICI SITI A PIANO INTERRATO. - Compreso Posa in opera: in unica soluzione; - Imballo; - Trasporto: add ... nto misure. - Il lavoro si intende completo di ogni onere e realizzato a regola d'arte secondo quanto indicato dalla DL SOMMANO a corpo	1,00	1'500,00	1'500,00
125 E.012	SOLO FORNITURA di Box Galleria in HPL, -Parete ispezionabile in HPL, larghezza frontale circa 2130, H=2800, profund. vano tecnico 250. - Colore da definire.- Per misure effettive vedi disegno allegato. SOMMANO a corpo	1,00	918,27	918,27
126 E.013	SOLO FORNITURA di Parete in pannelli sandwich da 82mm. - Parete 07, altezza 2800, larghezza frontale circa 2130.			
	A R I P O R T A R E			55'885,52

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
	R I P O R T O			55'885,52
127 E.014	<p>Parete 08, altezza 2800, larghezza frontale circa 2130. - Battiscop ... tali. -Colore da definire. -Per misure effettive vedi disegno allegato. Importo stimato al 17% dal valore di preventivo</p> <p>SOLO FORNITURA di Tipo di porta: porta a battente, anta singola in HPL. Senso apertura: da definire. Dimensioni porta:800x2100. Spessore muro: 82- Tipo cerniere: n° 3 autoaccostan ... /chiave, senza scrocco, un maniglione verticale . - Colore porta: da definire. - Con pittogramma ad indicazione locale</p>	SOMMANO a corpo 1,00 2,00	1'841,60 506,00	1'841,60 1'012,00
128 E.015	<p>SOLO FORNITURA di - Porta modello: Pann82Tipo di porta: porta a battente, anta singola in HPL. Senso apertura: da definire. Dimensioni porta: 900x2100. Spessore muro: 82- Tipo cer ... ox,libero/occupato, maniglione handi mod. 2070/C interno stanza . - Pittogramma: disabile. - Colore porta: da definire.</p>	SOMMANO a corpo	2,00 492,80	985,60
129 E.018	FORNITURA di Rubinetto elettronico da lavabo con miscelatore. Alimentazione 12Vca.	SOMMANO a corpo	1,00 233,75	233,75
130 E.020	FORNITURA di Dosatore di sapone elettronico ad incasso, placca inox. Alimentazione 18 Vca. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 301,95	301,95
131 E.021	FORNITURA di Asciugamani elettronico a turbina ad alte oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V - 50/60Hz. Potenza 700watt. Per applicazione su MO.PPS.	SOMMANO a corpo	1,00 352,00	352,00
132 E.022	FORNITURA di Asciugamani elettronico a turbina ad alte oprestazioni in acciaio inox. Alimentaz. 220/230V - 50/60Hz. Potenza 700watt. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 352,00	352,00
133 E.027	FORNITURA di Tavoletta ribaltabile in Acrial con trattamento superficiale anti sporco, per sanitari con fori passanti	SOMMANO a corpo	1,00 140,25	140,25
134 E.028	FORNITURA di Distributore di carta igienica in acciaio, per applicazione su SPIS. Dim.338x122x354. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 87,45	87,45
135 E.029	FORNITURA di Appendiabiti alluminio piegato e brillantato. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 9,35	9,35
136 E.031	FORNITURA di Portascopino in acciaio inox. Applicazione a muro. Dim. Ø80x380H mm. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 61,05	61,05
137 E.033	FORNITURA di Impugnatura di sicurezza ribaltabile con portarotolo dim. X=19; Y=70cm, per applicazione su SPIS. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 183,15	183,15
138 E.034	FORNITURA di Lavabo ergonomico in mensola bianca per disabili.	SOMMANO a corpo	1,00 164,45	164,45
139 E.035	FORNITURA di Specchio reclinabile 60x60cm. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00 219,45	219,45
140	FORNITURA di Mobile wc attrezzato per disabili completo di vaso e tavoletta			
	A R I P O R T A R E			61'829,57

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O			61'829,57	
E.036	Con cassetta di scarico elettronica, miscelatore termostatico, doccia bidet. Trasformatore 18Vca	SOMMANO a corpo	1,00	1'289,20	1'289,20
141 E.038	FORNITURA di Maniglione L= 100cm. Per applicazione su MO.PPS.	SOMMANO a corpo	1,00	54,45	54,45
142 E.039	FORNITURA di Maniglione L= 60cm. Per applicazione su SPIS.	SOMMANO a corpo	1,00	47,85	47,85
143 E.040	FORNITURA di Impugnatura di sicurezza ribaltabile con portarotolo dim. X=19; Y=70cm.	SOMMANO a corpo	1,00	183,15	183,15
144 E.05.07.b	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali ... quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni in legno	SOMMANO n	11,00	17,94	197,34
145 E.05.07.d	Demolizione di serramenti sia interni che esterni di ogni genere, forma e dimensione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali ... uanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI SERRAMENTI serramenti interni metallici	SOMMANO n	1,00	16,10	16,10
146 E.05.10.e	Demolizione di strutture verticali con spessore superiore a 20 cm, eseguita anche in breccia, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si in ... lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE DI STRUTTURE VERTICALI SUPERIORI A cm 20. struttura in muratura di laterizio	SOMMANO m³	18,80	83,45	1'568,86
147 E.05.14.a	Demolizione parziale o totale di tavolati in laterizio od assimilabili dello spessore complessivo uguale od inferiore a 20 cm, compresi gli intonaci e gli eventuali rivestimenti di ... per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI TAVOLATI IN LATERIZIO tavolati in laterizio	SOMMANO m²	88,43	14,62	1'292,85
148 E.05.19.c	Demolizione parziale o totale di pavimenti di qualsiasi tipo compreso l'eventuale battiscopa o zoccolino. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie ... ario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI PAVIMENTI E BATTISCOPA pavimenti freddi	SOMMANO m²	86,04	11,57	995,48
149 E.05.22.00	Demolizione parziale o totale di massetti di sottofondo in conglomerato cementizio dello spessore fino a 80 mm. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le neces ... anto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. DEMOLIZIONE PARZIALE O TOTALE DI MASSETTI DI SOTTOFONDO	SOMMANO m²	93,79	16,27	1'525,96
150 E.05.26.00	Smontaggio di corpi sanitari di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di even ... indennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SANITARI	SOMMANO n	12,00	23,03	276,36
151 E.05.27.00	Smontaggio di corpi scaldanti di qualsiasi tipo. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisionali e di sicurezza, la demolizione di eve ... ndennità di discarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. SMONTAGGIO DI CORPI SCALDANTI	SOMMANO n	4,00	12,49	49,96
152 E.06.03.00	Sgombero e carico su automezzo con l'impiego di mezzi meccanici e trasporto alle pubbliche discariche, entro una distanza di km 10, dei materiali di risulta provenienti dalle demolizioni (valutati a volume sul mezzo di trasporto) SGOMBERO CARICO E TRASPORTO IN DISCARICA FINO A km 10	SOMMANO m³	40,00	9,41	376,40
153 E.13.12.00	Fornitura e posa in opera di massetto alleggerito praticabile dello spessore di 6 cm per adeguamento di livelli, dosato a 300 kg di cemento tipo R 3.25 per metrocuo di inerte legg ... o e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MASSETTO ALLEGGERITO	SOMMANO m²	35,23	17,86	629,21
154 E.13.13.00	Maggiorazione o riduzione per la variazione di ogni centimetro in più od in meno allo spessore previsto dei massetti alleggeriti di qualsiasi tipo. SOVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO SPVRAPPREZZO AL MASSETTO ALLEGGERITO	SOMMANO m²	35,23	2,94	103,58
155	Fornitura e posa in opera di massetto autolivellante dello spessore di 4 cm per sottofondo di pavimenti, eseguito con				
	A R I P O R T A R E				70'436,32

